

**INFORME CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
“PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA PAMELA”**

ÍNDICE

1	ANTECEDENTES DEL TITULAR.....	5
2	ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	5
3	ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.....	6
3.1	Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental.....	6
3.2	Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto	8
3.3	Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que participaron de la evaluación	8
3.3.1	Con relación a la DIA	8
3.3.2	Con relación a la Adenda	9
3.3.3	Con relación a la Adenda Complementaria	9
3.4	Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que se excusaron de participar	9
3.5	Referencia a los informes de los gobiernos regionales, municipalidades y autoridades marítimas.....	9
3.5.1	Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial	9
3.5.2	Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional.....	10
3.5.3	Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal	10
3.6	Referencia a las actas del Comité Técnico.....	10
3.7	Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación	10
3.7.1	Con relación a la DIA	11
3.7.2	Con relación a la Adenda	11
3.7.3	Con relación a la Adenda Complementaria	11
4	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	11
4.1	Ubicación del proyecto o actividad	11
4.2	Partes y obras del proyecto	12
4.3	Acciones del proyecto	23
4.4	Cronología de las fases del proyecto o actividad	23
4.5	Mano de obra	25
4.6	Fase de construcción	25
4.6.1	Partes, obras y acciones.....	26
4.6.2	Suministros básicos	32
4.6.3	Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	34
4.6.4	Emisiones y efluentes	34
4.6.5	Residuos	39
4.6.6	Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.....	41



4.7	Fase de operación	41
4.7.1	Partes obras y acciones	41
4.7.2	Suministros básicos	43
4.7.3	Productos generados	44
4.7.4	Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	44
4.7.5	Emisiones y efluentes	44
4.7.6	Residuos	47
4.8	Fase de cierre	48
4.8.1	Partes, obras y acciones	48
4.8.2	Suministros básicos	50
4.8.3	Emisiones y efluentes	51
4.8.4	Residuos	55
5	IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD	57
5.1	Salud de la población	57
5.2	Recursos naturales renovables	57
5.2.1	Suelo	57
5.2.2	Agua	58
5.2.3	Aire	58
5.2.4	Biota	58
5.3	Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas .	59
5.4	Patrimonio cultural	59
6	ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	59
6.1	<i>Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos</i>	59
6.2	<i>Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire</i>	64
6.3	<i>Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos</i>	71
6.4	<i>Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar</i>	73
6.5	<i>Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona</i>	74
6.6	<i>Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural</i>	75
7	OTRAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS O CRITERIOS RELEVANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN	76
8	MEDIDAS RELEVANTES DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS	76
8.1	Plan de prevención de contingencias y emergencias	76
9	NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE	88



9.1	Normas relacionadas al emplazamiento del proyecto	89
9.1.1	Norma D.F.L. N° 458/1975 Aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcción. Artículo 55	89
9.2	Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto.....	89
9.2.1	Norma D.S. N° 160/2008 Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.....	89
9.2.2	Norma D. S. N° 4/2019 Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Los Ángeles. Ministerio de Medio Ambiente	90
9.2.3	Norma D. S. N° 144/61 Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. Ministerio de Salud.	90
9.2.4	Norma D. S. N° 38/2011 Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. Ministerio de Medio Ambiente.	91
9.2.5	Norma D. S. N° N°279/1983, Aprueba el Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión Interna. Ministerio de Salud	92
9.2.6	Norma D. S. N° 148/03, Aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud.....	93
9.2.7	Norma D. S. N° 43/15 Reglamento del Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. Ministerio de Salud.....	94
9.2.8	Norma D. S. N° 594 /1999, Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 18°, 19° y 20°. Ministerio de Salud	95
9.2.9	Norma D. S. N° 594 /1999, Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 16°, 21°, 24°, 25° y 26°. Ministerio de Salud.	95
9.2.10	Norma: Resolución N° 610/1982. Prohíbe el uso de bifenilos policlorados (PCB) en equipos eléctricos. Ministerio del interior; superintendencia de servicios eléctricos y de gas.	96
9.2.11	Norma: D.F.L N°850/97, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960.....	96
9.3	Normas relacionadas con componentes ambientales (fauna, vegetación y flora, suelo, agua, patrimonio cultural)	97
9.3.1	Norma D.S. N° 366/1944 Reglamenta Explotación de Quillay y otras Especies Forestales. Ministerio de Tierras y Colonización	97
9.3.2	Norma Ley N°17.288 del Ministerio de Educación. Ley sobre Monumentos Nacionales.....	97
10	PERMISOS Y PRONUNCIAMIENTO AMBIENTALES SECTORIALES	100
10.1	Permisos ambientales sectoriales de contenido únicamente ambiental	100
10.2	Permisos ambientales sectoriales mixtos	100
10.2.1	Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.	100
10.2.2	Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos.	100
10.2.3	Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso.....	101
10.2.4	Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos	101
10.2.5	Pronunciamiento sobre la calificación de la instalación industrial o de bodegaje	102



11	COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS, CONDICIONES O EXIGENCIAS	102
11.1	Compromiso ambiental voluntario	102
11.1.1	Compromiso ambiental voluntario "Plan de monitoreo de aves"	102
11.1.2	Compromiso ambiental voluntario "Restitución de especies exóticas"	104
11.2	Condiciones o exigencias.....	105
12	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	105
12.1	Participación ciudadana informada.....	105
13	RECOMENDACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL.....	105
14	FICHAS PARA FINES DE FISCALIZACIÓN	106



**INFORME CONSOLIDADO DE LA EVALUACIÓN
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
“PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA PAMELA”**

1 ANTECEDENTES DEL TITULAR

Tabla 1. Antecedentes del titular	
Nombre o razón social	Rubén Solar SPA
Domicilio	Avenida Vitacura, N° 2909 depto 418. Las Condes
Nombre(s) del/los representante(s) legal(es)	Daniel Eleazar Reyes Figueroa
Domicilio del/los representante(s) legal(es)	Avenida Vitacura 2909. Oficina 418

2 ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

Tabla 2. Antecedentes generales del proyecto o actividad	
Objetivo general	El objetivo principal del “Parque Fotovoltaico Santa Pamela” (en adelante, el proyecto) consiste en proporcionar energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales (ERNC), en particular, la radiación solar. De esta forma, se contempla la operación de un parque fotovoltaico de potencia nominal 6 MW que inyectará 13 GWh al año al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Descripción general del proyecto	El proyecto consiste en la construcción y operación de un Parque Fotovoltaico de 6,77 MWp de potencia máxima instalada. La Central Solar Fotovoltaica estará conformada por 16.524 unidades de paneles de 410 Wp, los que suman un total de 6,77MWp. Estos módulos fotovoltaicos están agrupados en conjuntos o cadenas, conformando 612 strings en total. Los strings son conectados a los 36 inversores distribuidos en el campo solar. Físicamente los paneles son montados sobre estructuras de soportes con mecanismos de seguidores horizontal de trayecto del sol. Cada estructura de soporte tiene la configuración de un eje único llamado “Torque Tube” en monofila. Los inversores son distribuidos y conectados de forma equitativa en dos estaciones transformadoras de 3.300 kVA. El emplazamiento de las obras se encuentra íntegramente en la comuna de Los Ángeles, región del Biobío y ocupará una superficie aproximada de 15,88 ha. La cantidad de energía anual que genera el Proyecto es de 13 GWh al año con un factor de Planta de 20 % y un factor de potencia de 1.
Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones	c.) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW
Vida útil	Se considera un periodo de vida útil de 30 años, sin perjuicio de poder prolongar esta indefinidamente con la implementación de mejora de las tecnológicas y una adecuada mantención de las instalaciones.
Monto de inversión	USD \$ 7.000.000,000
Gestión, acto o faena mínima, que da cuenta	Habilitación de Instalación de faena



Tabla 2. Antecedentes generales del proyecto o actividad			
del inicio de la ejecución del proyecto de modo sistemático y permanente, para efectos de la caducidad de la RCA			
Proyecto o actividad se desarrolla por etapas	Si	No	
		X	
Proyecto o actividad modifica un proyecto o actividad existente	Si	No	
		X	
Proyecto modifica otra(s) RCA	Si	No	
		X	

3 ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

3.1 Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental

Tabla 3.1. Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental			
Nombre del documento	Nº del documento	Remitido por	Fecha publicación
Declaración de Impacto Ambiental (DIA)	NA	Rubén Solar SPA	18/08/2020
Resolución de admisibilidad	194	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	24/08/2020
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido a los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental	242	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	25/08/2020
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido al Gobierno Regional	241	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	25/08/2020
Oficio de Solicitud de Evaluación de la DIA dirigido a municipalidades	243	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	25/08/2020



Tabla 3.1. Síntesis cronológica del proceso de evaluación de impacto ambiental			
Nombre del documento	Nº del documento	Remitido por	Fecha publicación
No se realizó reunión con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas conforme a lo previsto en el artículo 86 del Reglamento del SEIA debido a que el proyecto o actividad no se emplaza en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o en las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas.			
Carta de visación del texto para difusión	137	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	26/08/2020
Acreditación Aviso Radial	NA	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	22/09/2020
Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones a la DIA (ICSARA)	164	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	05/10/2020
Resolución de Extensión a Suspensión de Plazo.	257	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	03/11/2020
Adenda	NA	Rubén Solar SPA	25/01/2021
Oficio de Solicitud de Evaluación de la Adenda	25	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	26/01/2021
Informe Consolidado Complementario de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones Complementario a la DIA (ICSARA Complementario)	29	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	17/02/2021
Adenda Complementaria	NA	Rubén Solar SPA	17/03/2021
Oficio de Solicitud de Evaluación de la Adenda Complementaria	74	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	18/03/2021
Resolución de Ampliación de Plazo	84	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	06/04/2021
Registro Acta Comité Técnico	NA	Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío	06/04/2021



3.2 Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto

Tabla 3.2. Listado de los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental invitados a participar de la evaluación de impacto ambiental del proyecto
CONADI, Región del Biobío
CONAF, Región del Biobío
Consejo de Monumentos Nacionales
DGA, Región del Biobío
Dirección de Vialidad, Región del Biobío
Dirección Regional de Aeropuertos, Región Biobío
DOH, Región del Biobío
SAG, Región del Biobío
SEC, Región del Biobío
SEREMI de Agricultura, Región del Biobío
SEREMI de Bienes Nacionales, Región del Biobío
SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región del Biobío
SEREMI de Energía, Región del Biobío
SEREMI de Minería, Región del Biobío
SEREMI de Salud, Región del Biobío
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío
SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío
SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío
SEREMI MOP, Región del Biobío
SERNAGEOMIN, Zona Sur
Servicio Nacional Turismo, Región del Biobío
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Superintendencia de Servicios Sanitarios

3.3 Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que participaron de la evaluación

3.3.1 Con relación a la DIA

Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
84-EA/2020	CONAF, Región del Biobío	11/09/2020
953	SAG, Región del Biobío	11/09/2020
80	SEREMI de Energía, Región del Biobío	14/09/2020
938	DOH, Región del Biobío	14/09/2020
1245	DGA, Región del Biobío	14/09/2020
3337	Gobierno Regional, Región de Biobío	15/09/2020
s/n	Servicio Nacional Turismo, Región del Biobío	15/09/2020
1344	SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío	15/09/2020
158	SEREMI de Agricultura, Región del Biobío	15/09/2020
462	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	15/09/2020
360	CONADI, Región del Biobío	17/09/2020
456	SEREMI MOP, Región del Biobío	22/09/2020
2520	SEREMI de Salud, Región del Biobío	23/09/2020



467	SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío	25/09/2020
3510	Consejo de Monumentos Nacionales	30/09/2020
70	SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región del Biobío	01/10/2020

3.3.2 Con relación a la Adenda

Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
2590	SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región del Biobío	29/01/2021
111	DGA, Región del Biobío	04/02/2021
13-EA/2021	CONAF, Región del Biobío	05/02/2021
127	SAG, Región del Biobío	05/02/2021
135	DOH, Región del Biobío	05/02/2021
25	SEREMI de Agricultura, Región del Biobío	08/02/2021
0265	Dirección de Vialidad, Región del Biobío	11/02/2021
749	Consejo de Monumentos Nacionales	19/02/2021
370	Gobierno Regional, Región de Biobío	05/03/2021

3.3.3 Con relación a la Adenda Complementaria

Nº Oficio	Remitido por	Fecha
36-EA/20219	CONAF, Región del Biobío	31/03/2021
62	SEREMI de Agricultura, Región del Biobío	31/03/2021
392/2021	SAG, Región del Biobío	01/04/2021
1487	Consejo de Monumentos Nacionales	06/04/2021
123	SEREMI del Medio Ambiente, Región del Biobío	07/04/2021

3.4 Referencia a los informes de los organismos de la administración del Estado que se excusaron de participar

Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
1563	SERNAGEOMIN, Zona Sur	09/09/2020
481	Superintendencia de Servicios Sanitarios	11/09/2020
287-BIOBIO/ACC 2742216	SEC Región del Biobío	25/09/2020
145	Dirección Regional de Aeropuertos, Región del Biobío	28/09/2020
(D.AC) ORD SEIA N°73	Subsecretaría de Pesca y Acuicultura	09/02/2021

3.5 Referencia a los informes de los gobiernos regionales, municipalidades y autoridades marítimas

3.5.1 Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial

Tabla 3.5.1. Pronunciamiento sobre compatibilidad territorial		
Nº Oficio	Remitido por:	Fecha
-	-	-
Fundamento		
En la sección 7.5 de la DIA, el titular se refiere a la compatibilidad territorial de la comuna de Los Ángeles, señalando que el Proyecto se emplaza en el sector rural de esta comuna, fuera del límite urbano donde rige el PRC. En la Adenda en el Anexo A1, se adjuntó el Certificado de Informaciones Previas N°		



349 con fecha 19 de febrero 2020 emitido por la Dirección de Obras Municipalidad de Los Ángeles, en donde se señala que la propiedad ROL SII N° 1534-16 se ubica en zona rural.

- Mediante Ord. N° 243 de fecha 24 de agosto de 2020, la Dirección Regional del SEA Región del Biobío, solicitó pronunciamiento a la Municipalidad de Los Ángeles sobre la Compatibilidad Territorial del proyecto y sobre la relación con los planes de desarrollo comunal.
- No se recibió pronunciamiento de la Municipalidad de Los Ángeles.

3.5.2 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional

Tabla 3.5.2.3.5.2 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo regional

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
3337	Gobierno Regional del Biobío	10/09/2020
Fundamento		
• En la sección 7.1 de la DIA el titular presenta la vinculación del proyecto respecto de la Estrategia Regional de Desarrollo 2015-2030, actualizada 2019. • El gobierno regional realizó algunas observaciones a la DIA, indicando que “<i>De la vinculación realizada por el Titular, se solicita que complemente su análisis en relación a los siguientes aspectos: A la posible afectación de la capacidad productiva, considerando el impacto en el recurso suelo y usos alternativos, pérdida de hábitat para las especies animales y vegetales y al impacto visual o paisajístico. Evaluar los impactos acumulativos resultantes de la interacción de este proyecto con proyectos cercanos con el fin de determinar si esta interacción genera nuevos o mayores impactos. (...)</i>” • En función de estas observaciones el titular actualizó la relación del proyecto respecto los objetivo estratégicos de la ERD, información presentada en la Tabla N° 60 de la Adenda.		
N° Oficio	Remitido por:	Fecha
370	Gobierno Regional del Biobío	03/03/2021
Fundamento		
• Mediante este oficio el Gobierno Regional se pronuncia conforme, respecto de Adenda.		

3.5.3 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal

Tabla 3.5.3.3.5.3 Pronunciamiento sobre las políticas, planes y programas de desarrollo comunal

N° Oficio	Remitido por:	Fecha
-	-	-
Fundamento		
• En la sección 7.4 de la DIA, el titular realiza la vinculación del proyecto con respecto al Plan de Desarrollo Comunal de Los Ángeles actualizado (2019-2024). • Mediante Ord. N° 243 de fecha 24 de agosto de 2020, la Dirección Regional del SEA Región del Biobío, solicitó pronunciamiento a la Municipalidad de Los Ángeles sobre la Compatibilidad Territorial del proyecto y sobre la relación con los planes de desarrollo comunal. • No se recibió pronunciamiento de la Municipalidad de Los Ángeles.		

3.6 Referencia a las actas del Comité Técnico

- Acta de Sesión N° 007 del Comité Técnico, de fecha 10 de marzo de 2021.

3.7 Observaciones no consideradas en el proceso de evaluación



3.7.1 Con relación a la DIA

No aplica.

3.7.2 Con relación a la Adenda

No aplica.

3.7.3 Con relación a la Adenda Complementaria

No aplica.

4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1 Ubicación del proyecto o actividad

Tabla 4.1. Ubicación del proyecto o actividad		
División político-administrativa	Se ubica en la comuna de Los Ángeles, provincia del Biobío, región del Biobío,	
Justificación de la localización	A continuación, se indican las principales características de la localización que benefician el desarrollo del Proyecto: - Recurso de radiación propicio para la generación de energía eléctrica. - Sitio cercano a la red de distribución de energía eléctrica. - Sitio cercano a los centros de consumo de energía. - Las condiciones topográficas son propicias para el emplazamiento de los módulos fotovoltaicos. - Ausencia de sombras lejanas. - Caminos de acceso en buen estado. - El área seleccionada para el emplazamiento del Proyecto se encuentra en un área rural de la comuna.	
Superficie	Considera una superficie de intervención de aproximadamente 15,88 has.	
Coordenadas UTM en Datum WGS84	A continuación, se presentan las coordenadas representativas del proyecto:	
	Descripción de coordenadas	COORDENADAS UTM H18 S, DATUM WGS-84
		Este (m E) Norte (m S)
	Punto representativo	740648 5845916
	Por otra parte, en la tabla siguiente se presentan las coordenadas geográficas de los vértices del cierre perimetral del proyecto:	
	Vértice del Cierre perimetral	COORDENADAS UTM H18 S, DATUM WGS-84
		Este (m E) Norte (m S)
		Punto 1 740680 5846151
		Punto 2 740952 5846024



		Punto 3	740860	5845824	
		Punto 4	740729	5845751	
		Punto 5	740634	5845641,9	
		Punto 6	740329	5845949,8	
		Punto 7	740438.7	5846000,4	
		Punto 8	740513.1	5846006,2	
		Punto 9	740591	5846056,4	
Caminos o vías de acceso	El acceso al área del proyecto desde la ruta Q-61 aproximadamente en 3,7 km, accediendo por camino de servidumbre. Desde la ruta Q-61 se conecta con al Av Las Industrias (R177) siendo esta última la que empalma con la Ruta 5.				
Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones	- Anexo B de la DIA "Layout y cartografía" - Anexo C1 de la Adenda "Archivos KMZ y shape"				

4.2 Partes y obras del proyecto

Tabla 4.2. Partes y obras del proyecto						
Nombre	Descripción			Carácter	Fase	
Instalación de faenas	Conjunto de instalaciones mínimas provisionales cuya finalidad está orientada al apoyo administrativo y logístico durante la construcción del proyecto. La descripción de cada una de estas instalaciones se presenta a continuación:			Temporal	Construcción	
	Zona de acopio de materiales: Zona de almacenamiento descubierta destinada al acopio de material que puede mantenerse a la intemperie como acero de refuerzo, material granular, postes, entre otros.					
	Georreferenciación y Superficie					
	Punto	Coordenadas WGS84-18H				Superficie (m²)
		NORTE	ESTE			
	ZAM1	740609	5845738			570
	ZAM2	740641	5845716			
ZAM3	740633	5845703				
ZAM4	740601	5845723				



Zona de almacenamiento de residuos industriales solidos no peligrosos (RISES): En este lugar se acopiarán los residuos de la construcción, como maderas, pallets, embalajes de cartón y plástico, despuntes de acero, entre otros. Esto residuos serán dispuestos de forma separada y ordenada de manera de facilitar su reutilización o reciclaje según sea el caso.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H(*)		Superficie (m ²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	9
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Zona de almacenamiento de residuos sólidos asimilables domésticos (RSD): El acopio de los RSD corresponde a la basura generada por los trabajadores principalmente, como desechos orgánicos, bolsas, papeles, cartones, etc. Se almacenarán en contenedores de basura debidamente rotulados, con capacidad aproximada de 200 litros cada 1, poseerán tapa y dado su sistema hermético de contención, evitarán la percolación de líquidos. También poseerán ruedas para mayor facilidad de movimiento.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m ²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	1,5
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Zona de almacenamiento de residuos peligrosos: Dentro de la instalación de faena existirá una bodega de almacenamiento temporal de RESPEL. El tipo de residuos serán en su mayoría desechos menores producto de mantenciones, como trapos sucios con aceites, envases de pinturas o lubricantes y paneles dañados. Se emplazará de forma independiente y separada de las otras bodegas, esto conforme a lo que dispone el D.S N°148/03.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H	Superficie (m ²)
-------	-----------------------	------------------------------



	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	9
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Bodega de Insumos: Área destinada al acopio de material no peligrosos que no pueden mantenerse a la intemperie, como cables, moldajes, herramientas, elementos de protección personal (EPP), entre otros. La bodega estará claramente señalada y demarcada, contará con la debida rotulación de las clases y divisiones de sustancias almacenadas.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m ²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	18
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Pañol de herramientas: Se habilitará un pañol de herramientas en el que se encuentran herramientas de todo tipo, equipos, repuestos, accesorios para movilizar cargas, elementos de protección personal, insumos de distinta índole, entre otros.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m ²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	12
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Vestidores y duchas: Se habilitará un vestidor con duchas, habilitados en módulos tipo container adaptado.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m ²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	12
VIT2	740645	5845681	



VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Servicios higiénicos: Contiguo a los vestidores se dispondrán de baños químicos, dispuestos de manera accesible al camión de retiro de los residuos líquidos.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m ²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	4
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Suministro de Agua Potable: Cerca del área de servicios higiénicos se dispondrá de un estanque de agua potable, el cual surtirá las duchas y baños que serán utilizados durante la fase de construcción con una capacidad de 25 m³, como mínimo. Adicionalmente, se dispondrá de agua en bidones para el consumo humano en cada uno de los frentes de trabajo móvil.

Georreferenciación y Volumen

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Volumen (m ³)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	25 (Mínimo)
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.

Estanque de Agua Sucia: Un estanque de agua sucia se ubicará a un costado de los servicios higiénicos. Este estanque tiene como finalidad almacenar todas las aguas grises utilizadas dentro de la instalación de faena, con una capacidad mínima de 25 m³.

Georreferenciación

Punto	Coordenadas WGS84-18H	
	NORTE	ESTE
VIT1	740589	5845727
VIT2	740645	5845681
VIT3	740627	5845666
VIT4	740580	5845716

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales.



las instalaciones temporales.

Comedor: Zona habilitada para la alimentación de los trabajadores. Estará ubicado dentro de la instalación de faena separada de las áreas de trabajo y cumplirá con lo establecido en el Artículo 28° del D.S N°594/99, del MINSAL, que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	36
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales

Oficinas: Ubicadas dentro de la instalación de faena, se habilitará un container o estructura prefabricada para la instalación de oficinas para personal durante la fase de construcción.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	36
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales

Grupo electrógeno: La energía eléctrica necesaria para abastecer la instalación de faena se obtendrá mediante una capacidad total en grupos electrógenos de 30 KVA.

Georreferenciación y Superficie

Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m²)
	NORTE	ESTE	
VIT1	740589	5845727	9
VIT2	740645	5845681	
VIT3	740627	5845666	
VIT4	740580	5845716	

(*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales

Estanque de Combustible: Se dispondrá de un estanque con pretil para el almacenamiento de petróleo Diesel para uso inmediato o de emergencia de



	capacidad máxima de 1.000 litros, contará con su identificación y rotulación de seguridad. El área para almacenamiento de combustibles cumplirá con los requisitos técnicos y exigencias señaladas en el D.S. N° 160/2009 que aprueba el “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción y Refinación, Transporte, Almacenamiento, Distribución de Combustibles Líquidos”. Georreferenciación y Superficie <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Punto</th><th colspan="2">Coordenadas WGS84-18H</th><th rowspan="2">Superficie (m²)</th></tr> <tr> <th>NORTE</th><th>ESTE</th></tr> <tr> <td>VIT1</td><td>740589</td><td>5845727</td><td rowspan="4">8</td></tr> <tr> <td>VIT2</td><td>740645</td><td>5845681</td></tr> <tr> <td>VIT3</td><td>740627</td><td>5845666</td></tr> <tr> <td>VIT4</td><td>740580</td><td>5845716</td></tr> </table> (*) Los puntos de georreferenciación corresponde a todos a todas las instalaciones temporales Área de Estacionamiento Vehículos Livianos: Será utilizada como estacionamiento de vehículos livianos, como camionetas y algunos camiones pequeños o medianos que llevan o retiran insumos, materiales o residuos. Contará con una carpeta de gravilla y estará debidamente demarcada para evitar el uso de áreas no acondicionadas para este fin. Superficie: 130 m² Área de Estacionamiento Vehículos Pesados: Será utilizada como estacionamiento de vehículos pesados, como camiones de aljibe. Contará con una carpeta de gravilla y estará debidamente demarcada para evitar el uso de áreas no acondicionadas para este fin. Superficie: 61,5 m² Área de maniobras para vehículos sanitarios: El área adyacente a los baños químicos, los cuales tendrán espacio para sus maniobras, descarga o carga según sea el caso. Contará con una carpeta de gravilla y estará debidamente demarcada para evitar el uso de áreas no acondicionadas para este fin.	Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m²)	NORTE	ESTE	VIT1	740589	5845727	8	VIT2	740645	5845681	VIT3	740627	5845666	VIT4	740580	5845716		
Punto	Coordenadas WGS84-18H		Superficie (m²)																			
	NORTE	ESTE																				
VIT1	740589	5845727	8																			
VIT2	740645	5845681																				
VIT3	740627	5845666																				
VIT4	740580	5845716																				
Frentes de trabajo	Durante la fase de construcción se contempla la instalación de los baños químicos móviles en los distintos frentes de trabajo, donde el mantenimiento de estos será realizado por una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria. El número de sanitarios estará definido por el número de trabajadores y la distancia entre los frentes de trabajo, con el fin de cumplir con el D.S. N° 594/1999 del MINSAL.	Temporal	Construcción																			
Cerco perimetral	El Parque Fotovoltaico contará con un cerco perimetral de 1.660 m lineales. El cerco constituido por postes, separados cada 3 m y empotrados mediante pilotes metálicos que garanticen	Permanente	Construcción, operación y abandono.																			



	su rigidez, estos se instalan sobre una fundación de hormigón. Los postes soportan una malla metálica de altura no superior a 2 m. El espaciamiento de los alambres será suficientemente estrecho para impedir el paso de animales grandes y tener una transparencia mayor al 80%. Las puertas de acceso siguen de la misma estructura, formadas por perfiles tubulares con malla de alambre.																							
Caminos internos y acceso	Respecto del camino de acceso al proyecto, se realiza mediante un camino interior que conecta con la ruta Q-61, el cual atraviesa los predios con rol 3012-68 y 3012-67 siento este un camino de servidumbre hacia el proyecto. Los caminos internos que unen el área de instalación de faena con los centros de transformación y los paneles tendrán un ancho de 3 o 4m en su ruta principal, no son pavimentados, suficientes para poder realizar las arreglos y limpiezas de paneles implicadas en los trabajos de mantención. La longitud de caminos internos es de 1.998,8 m y 903,7 m de acceso desde el camino público hasta el parque solar.	Permanente	Construcción, operación y abandono.																					
Estación meteorológica	Este equipo este compuesto por un anemómetro instalado a más de 2.5 m de altura. El sensor está constantemente enviado datos al equipo de control y recepción de datos instalados en la misma estación meteorológica. El equipo receptor es el encargado de procesar la información recibida, enviándola a través de la antena, vía comunicación inalámbrica, hacia la antena receptora instalada en la Sala de Operaciones.	Permanente	Operación																					
Parque solar fotovoltaico	El parque solar está compuesto por el conjunto de paneles, los cuales van montados sobre estructuras de soporte hincadas, cuentan con sistema de seguimiento o inclinación automática. Las características técnicas del parque solar se presentan en la siguiente tabla: <table> <tr> <th>Características</th> <th>Cantidad</th> <th>Unidad</th> </tr> <tr> <td>Cantidad total de paneles fotovoltaicos.</td> <td>16.524</td> <td>paneles</td> </tr> <tr> <td>Modelo de panel</td> <td colspan="2">Longi LR4 – 72 HPH 410 Wp</td> </tr> <tr> <td>Superficie panel</td> <td>2015 x 996</td> <td>mm²</td> </tr> <tr> <td>Angulo desplazamiento panel traker</td> <td colspan="2">-55° a 55° N-S</td> </tr> <tr> <td>Superficie total del campo solar</td> <td>105.000</td> <td>m²</td> </tr> <tr> <td>Potencia nominal por panel</td> <td>410</td> <td>Wp</td> </tr> </table>	Características	Cantidad	Unidad	Cantidad total de paneles fotovoltaicos.	16.524	paneles	Modelo de panel	Longi LR4 – 72 HPH 410 Wp		Superficie panel	2015 x 996	mm²	Angulo desplazamiento panel traker	-55° a 55° N-S		Superficie total del campo solar	105.000	m²	Potencia nominal por panel	410	Wp	Permanente	Operación
Características	Cantidad	Unidad																						
Cantidad total de paneles fotovoltaicos.	16.524	paneles																						
Modelo de panel	Longi LR4 – 72 HPH 410 Wp																							
Superficie panel	2015 x 996	mm²																						
Angulo desplazamiento panel traker	-55° a 55° N-S																							
Superficie total del campo solar	105.000	m²																						
Potencia nominal por panel	410	Wp																						



	<table><tr><td>fotovoltaico</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Altura de los paneles fotovoltaicos al soporte seguidor</td><td>0,9268</td><td>m</td></tr><tr><td>Altura máxima de los paneles fotovoltaicos respecto al suelo</td><td>2,12</td><td>m</td></tr><tr><td>Profundidad de las fundaciones u otro (hincado de pilotes).</td><td>1,5</td><td>m</td></tr></table>	fotovoltaico			Altura de los paneles fotovoltaicos al soporte seguidor	0,9268	m	Altura máxima de los paneles fotovoltaicos respecto al suelo	2,12	m	Profundidad de las fundaciones u otro (hincado de pilotes).	1,5	m						
fotovoltaico																			
Altura de los paneles fotovoltaicos al soporte seguidor	0,9268	m																	
Altura máxima de los paneles fotovoltaicos respecto al suelo	2,12	m																	
Profundidad de las fundaciones u otro (hincado de pilotes).	1,5	m																	
Estructuras de soporte	Los módulos fotovoltaicos serán colocados sobre estructuras de soporte. Cada seguidor consiste en una estructura montada sobre un eje horizontal N-S en donde se soportan los paneles (hincado directo). El alcance del seguidor es de $\pm 55^\circ$ con sistema de 'Backtracking' que evita o minimiza el sombreado entre filas consecutivas de paneles. Cada seguidor contará con su propio cuadro de control, el cual alimenta y controla el conjunto actuador- motor. Las principales características técnicas de los seguidores son las siguientes: Parámetros estructura de soporte. <table><tr><td>Parámetro</td><td>Estructura de Soporte</td></tr><tr><td>Seguidores por 81 Módulos</td><td>184</td></tr><tr><td>Seguidores por 54 Módulos</td><td>20</td></tr><tr><td>Seguidores por 27 Módulos</td><td>20</td></tr><tr><td>Inclinación</td><td>-55° a 55° N-S</td></tr><tr><td>Longitud seguidor</td><td>91,3 m // 61,42 m // 41 m</td></tr><tr><td>Pendiente admisible</td><td>60 °</td></tr><tr><td>Motor seguidor</td><td>24 V DC</td></tr></table>	Parámetro	Estructura de Soporte	Seguidores por 81 Módulos	184	Seguidores por 54 Módulos	20	Seguidores por 27 Módulos	20	Inclinación	-55° a 55° N-S	Longitud seguidor	91,3 m // 61,42 m // 41 m	Pendiente admisible	60 °	Motor seguidor	24 V DC	Permanente	Operación
Parámetro	Estructura de Soporte																		
Seguidores por 81 Módulos	184																		
Seguidores por 54 Módulos	20																		
Seguidores por 27 Módulos	20																		
Inclinación	-55° a 55° N-S																		
Longitud seguidor	91,3 m // 61,42 m // 41 m																		
Pendiente admisible	60 °																		
Motor seguidor	24 V DC																		
Sistema de conexión de módulos	Strings: La conexión en serie de un grupo determinado de paneles solares se denomina string. Estos strings se conectan en una caja combinadora. El cableado empleado para dichas conexiones estará dimensionado para producir la menor caída de tensión y serán de clase II, esto quiere decir, que tiene un doble aislamiento para prevenir los casos en que se produzca un primer defecto. Inversor: Los inversores corresponden a equipos diseñados para convertir la corriente continua que generan los paneles solares en corriente alterna para ser compatible con la forma de corriente de la red. Su ubicación se puede ver en detalle en Anexo B. Layout	Operación	Permanente																



	y cartografía de la DIA. Características de inversores. <table><tr><td>Parámetro</td><td>Estructura de Soporte</td><td>Unidad</td></tr><tr><td>Dimensiones</td><td>1,035 x 700x 365</td><td>mm</td></tr><tr><td>Max voltaje de entrada</td><td>1,500</td><td>V</td></tr><tr><td>Max. Corriente por MPPT</td><td>26</td><td>A</td></tr><tr><td>Número máximo de inversores</td><td>56</td><td>-</td></tr><tr><td>Voltaje nominal de entrada</td><td>1,080</td><td>V</td></tr><tr><td>Cantidad de entradas</td><td>18</td><td>Entradas</td></tr><tr><td>Cantidad de MPPT</td><td>9</td><td>Tracker</td></tr><tr><td>Max. Potencia de salida nominal</td><td>134,9</td><td>A</td></tr><tr><td>Voltaje nominal de salida</td><td colspan="2">800 V, 3W + PE</td></tr></table> Estación de transformación: Una estación de transformación es un contenedor (20 pies) que en su interior alberga un transformador Media Tensión (MT), un Transformador de Servicios Auxiliares, un tablero con protecciones de Baja Tensión (BT) y una celda de Media Tensión. En la celda de BT se conectan los inversores string con una tensión de 800 V a los 1.500 V. En el lado de alta el transformador tiene la tensión de la red distribución. Las estaciones de transformadores tendrán un switchgear de distribución, el cual corresponde a la combinación de interruptores eléctricos, fusibles, interruptores de medición utilizados para controlar, proteger, y aislar a los equipos eléctricos y para medir el voltaje y la corriente de flujos de energía. El proyecto considera 2 estaciones de transformación. Se considera una potencia instalada de 3.300 kVA cada uno. Su ubicación se puede ver en detalle en anexo B. Layout y cartografía de la DIA.	Parámetro	Estructura de Soporte	Unidad	Dimensiones	1,035 x 700x 365	mm	Max voltaje de entrada	1,500	V	Max. Corriente por MPPT	26	A	Número máximo de inversores	56	-	Voltaje nominal de entrada	1,080	V	Cantidad de entradas	18	Entradas	Cantidad de MPPT	9	Tracker	Max. Potencia de salida nominal	134,9	A	Voltaje nominal de salida	800 V, 3W + PE			
Parámetro	Estructura de Soporte	Unidad																															
Dimensiones	1,035 x 700x 365	mm																															
Max voltaje de entrada	1,500	V																															
Max. Corriente por MPPT	26	A																															
Número máximo de inversores	56	-																															
Voltaje nominal de entrada	1,080	V																															
Cantidad de entradas	18	Entradas																															
Cantidad de MPPT	9	Tracker																															
Max. Potencia de salida nominal	134,9	A																															
Voltaje nominal de salida	800 V, 3W + PE																																
Conexiones eléctricas	El proyecto considera las siguientes conexiones: - Conexión DC en baja tensión entre paneles. - Conexión DC en baja tensión entre string e inversores.																																



	- Conexión AC en baja tensión entre inversores y estaciones elevadoras. - Conexión entre estaciones elevadoras. - Línea de MT entre estación elevadora más cerca a punto de conexión y línea de MT particular. Los conductores irán dentro de ductos de PVC y las conexiones se realizarán dentro de cámaras y cajas eléctricas estancas. Las uniones entre ductos y cámaras/cajas irán selladas. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente instalado a) Cableado en corriente continua (CC): Los cables cumplirán con la normativa vigente NCh 4/2004 8.1, en cuanto a aislamiento y grado de protección. Los cables utilizados para la interconexión de los módulos fotovoltaicos estarán protegidos contra la degradación por efecto de la intemperie: radiación solar, condiciones ambientales de elevada/baja temperatura ambiente, viento, humedad, etc. El cableado entre los tableros de conexiones y los seguidores se efectuará mediante cables flexibles y de longitud adecuada para disminuir la caída de tensión, las pérdidas y que no exista peligro de cizalladura (corte). En los primeros segmentos, el cableado DC irá en superficie (a la intemperie), uniendo los módulos con el inversor. b) Cableado en Corriente Alterna (AC): Para los cables AC su nivel de tensión será 0,8 kV – 1,5 kV, serán soterrados y su recorrido será desde cada uno de los inversores string hasta la respectiva estación de transformación. c) Línea de media tensión soterrada: Para evacuar la energía generada se implementará una línea de media tensión soterrada, la cual se elevará en el último tramo para empalmar con una línea eléctrica aérea particular ubicada fuera de la zona de emplazamiento. La línea cumplirá con todas las normas de seguridad y calidad de servicio contenidas en la Ley General de Servicios Eléctricos (Ley 20.018). d) Línea de baja tensión soterrada: Las instalaciones de baja tensión están compuestas por los conductores directamente tendidos en tierra y las canalizaciones subterráneas. Los conductores directamente enterrados pertenecen a todo el sistema de generación del parque, mientras que las canalizaciones subterráneas son proyectadas para poder conducir los conductores de alimentación o control desde un punto en específico a otro dentro del proyecto.		
--	---	--	--



Línea de media tensión	En el interior del parque, el cableado transcurre por zanjas subterráneas del mismo modo que para la conexión de los string y hasta la ubicación del Centro de Control. Desde ese punto se instalará cableado enterrado de aluminio, después una transición enterrada-aérea y conexión en el poste donde se inicia la línea de conexión a la red de distribución. Conexión a línea aérea: o punto de subida de red: La conexión a la línea aérea consiste en el alzamiento de la línea soterrada a un poste denominado Punto de subida de red, cuya ubicación se presenta a continuación. <table><tr><td rowspan="2">PUNTO</td><td colspan="2">COORDENADAS UTM H18 S, DATUM WGS-84</td></tr><tr><td>Este (m E)</td><td>Norte (m S)</td></tr><tr><td>Primer poste</td><td>740469</td><td>5845811</td></tr></table> En este punto de conexión entre el parque fotovoltaico y la red de distribución, se instalarán los siguientes equipos sobre las estructuras de soporte: sistema de medidas, un transformador de servicios auxiliares, un reconector, un relé, fusibles, pararrayos y desconectores. Línea de Media Tensión: Para evacuar la electricidad a la red de evacuación existente por donde será distribuida a los consumidores, es necesaria la construcción de un tramo de 690 metros de Línea de Media Tensión aproximadamente de 15 kV, aérea. Se considera un máximo de 18 postes de 11,5 m de altura y una profundidad máxima de 1,8 m.	PUNTO	COORDENADAS UTM H18 S, DATUM WGS-84		Este (m E)	Norte (m S)	Primer poste	740469	5845811	Permanente	Operación
PUNTO	COORDENADAS UTM H18 S, DATUM WGS-84										
	Este (m E)	Norte (m S)									
Primer poste	740469	5845811									
Sala de operaciones	Corresponde a un edificio destinado a control operacional, telecomando, con una superficie de 15 m².	Permanente	Operación								
Bodega de almacenamiento	Durante la fase de operación el Proyecto se considera la operación de una bodega común para los residuos generados. La bodega presenta una superficie de 15 m². Los detalles de la bodega de residuo común, no peligroso y peligroso, se presenta en PAS 140 (sección 6.2.1 de la DIA) y PAS142 (sección 6.2.2. de la DIA), respectivamente.	Permanente	Operación								
Estacionamiento	Corresponde a un área de aproximadamente 139 m2 destinada a estacionamientos.	Permanente	Operación								



4.3 Acciones del proyecto

Tabla 4.3. Acciones del proyecto	
Nombre	Fase
Preparación del terreno	Construcción
Habilitación de accesos y caminos interiores	Construcción
Uso de caminos públicos	Construcción
Instalación de Cerco perimetral	Construcción
Habilitación de la Instalación de Faena	Construcción
Montaje de las estructuras y módulos	Construcción
Instalación del sistema cableado	Construcción
Montaje de estaciones de transformación y sala de control o Conexiones eléctricas	Construcción
Tránsito y funcionamiento de maquinarias y vehículos al interior del emplazamiento	Construcción
Desmantelamiento de instalaciones temporales	Construcción
Construcción de la línea de media tensión aérea	Construcción
Pruebas eléctricas y puesta en marcha	Construcción
Operación de equipos y maquinarias	Construcción
Transporte de insumos, residuos y mano de obra	Construcción
Operación del parque	Operación
Actividades de mantenimiento	Operación
Limpieza paneles	Operación
Desmantelamiento	Cierre
Restauración	Cierre
Prevención de futuras emisiones	Cierre
Mantenimiento, conservación y supervisión	Cierre

4.4 Cronología de las fases del proyecto o actividad

Tabla 4.4. Cronología de las fases del proyecto o actividad	
4.4.1 Fase de Construcción	
Fecha estimada de inicio	Agosto 2021
Parte, obra o acción que establece el inicio	Preparación del terreno
Fecha estimada de término	Febrero 2022



Parte, obra o acción que establece el término	Pruebas y puesta en marcha
4.4.2 Fase de Operación	
Fecha estimada de inicio	Marzo 2022
Parte, obra o acción que establece el inicio	Entrada en Operación, de acuerdo con la información que entrega el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) al término del proceso de conexión del Proyecto
Fecha estimada de término	marzo 2052
Parte, obra o acción que establece el término	Cierre y desarme de las instalaciones
4.4.3 Fase de Cierre	
Fecha estimada de inicio	Abril 2052
Parte, obra o acción que establece el inicio	Cierre y desarme de las instalaciones
Fecha estimada de término	Octubre 2052
Parte, obra o acción que establece el término	Rehabilitación de área intervenidas

A continuación, se presenta el Cronograma para la fase de construcción y operación.

	Actividades	Construcción						Operación		
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Año 1	...	Año 30
Construcción	Despeje y preparación del terreno	x								
	Habilitación de accesos y caminos interiores	x								
	Instalación de cerco perimetral	x								
	Habilitación de la IF	x								
	Obras civiles		x	x	x					
	Construcción de zanjas		x	x						
	Montaje mecánico	x	x	x	x	x				
	Montaje de estaciones de transformación y sala de control		x	x	x					
	Conexiones eléctricas				x	x				
	Pruebas y puesta en marcha					x	x			
	Desmantelamiento y retiro de instalaciones temporales						x			
Operación	Operación de la planta							x	x	x



Actividades de mantención periódicas								X	X	X
---	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

En la tabla siguiente, se presenta el cronograma de las actividades detallado de la fase de cierre y abandono del proyecto.

MES	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
Semana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ACTIVIDAD																
1.Desarme y retiro de instalaciones PSF Santa Pamela	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2. Limpieza superficial de vegetación con medios manuales y mecánicos en toda el área ocupada por el proyecto.														x		
3. Envío de material retirado (maleza, broza, otros residuos) a sitio de disposición autorizado.														x		
4. Descompactación de la superficie del predio con subsolador u otro equipo mecánico de similares características.															x	x
5. Retiro de la maquinaria y abandono del predio.																x
6. Envío de informe a la SMA, con fotografía de avance e implementación de la medida de descompactación del suelo.																x

4.5 Mano de obra

Tabla 4.5. Mano de obra	
Fases	Número máximo de personas
Construcción	50
Operación	5
Cierre	40
Total	95

4.6 Fase de construcción



4.6.1 Partes, obras y acciones

4.6.1.1 Partes y obras

Tabla 4.6.1.1 Partes y obras	
Nombre	
Instalación de faenas	
Frentes de trabajo	
Cerco perimetral	
Caminos internos y accesos	

4.6.1.2 Acciones

Tabla 4.6.1.2. Acciones													
Nombre	Descripción												
Preparación del terreno	La fase de construcción comenzará con la habilitación o preparación de los terrenos para el emplazamiento de los módulos fotovoltaicos, las estructuras de soporte y las estaciones de transformación. Esta acción delimitará el área útil, nivelará los suelos y adecuará la topografía, en caso de ser necesario. Se realizará un escarpe en aquellos sectores destinados a obras permanentes, tales como paneles, inversores, salas eléctricas, caminos internos, entre otras actividades. Terminada esta actividad, se procede con la limpieza de todo el material suelto en la superficie del terreno, para luego dar paso a la nivelación y compactación de estas zonas, ocupando la misma tierra que ha sido removida por el escarpe. Esta será redistribuida íntegramente en los diferentes sectores al interior del cierre perimetral. La estimación sobre las superficies y volúmenes de escarpe y excavaciones, se presenta en la tabla siguiente: <table><tr><th>Tipo de suelo</th><th>Superficie (m²)</th><th>Volumen (m³)</th></tr><tr><td>Escarpe</td><td>116.226</td><td>24.368</td></tr><tr><td>Excavación</td><td>1.099</td><td>641</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>117.325</td><td>25.009</td></tr></table> Se aclara que el material removido durante las excavaciones para el soterrado de zanjas de baja y media tensión será utilizado como relleno dentro de las mismas zanjas y esparcido y compactado el remanente dentro del mismo predio, sin envío de tierras hacia un sitio de disposición final autorizado.	Tipo de suelo	Superficie (m²)	Volumen (m³)	Escarpe	116.226	24.368	Excavación	1.099	641	TOTAL	117.325	25.009
Tipo de suelo	Superficie (m²)	Volumen (m³)											
Escarpe	116.226	24.368											
Excavación	1.099	641											
TOTAL	117.325	25.009											
Habilitación de accesos y caminos interiores	Consiste en la limpieza de las áreas de ocupación de los caminos. Estas labores se llevarán a cabo utilizando maquinarias adecuada para evitar afectar la cubierta vegetal más allá de lo contemplado originalmente. Se ha estimado un volumen de escarpe equivalente a 24.368 m3. Este												



	material será dispuesto temporalmente en zonas aleñadas a la intervención y su destino final será aquellas zonas de recuperación de suelo según lo indique el propietario del predio o dispuestos en botaderos autorizados de la zona. Los caminos internos serán estabilizados y compactados, adicionalmente se aplicará matapolvo (bischofita) para minimizar las emisiones por tránsito al interior del proyecto durante la fase de construcción. La aplicación matapolvo (bischofita) se realizará también al camino no pavimentado que une el proyecto con la ruta Q-61. Se hace presente que en el área del proyecto no existen cruces o atravesos por cauces y que no existen cierre de caminos ya que los que serán utilizados en la construcción serán los mismo utilizados en la fase de operación. Respecto del acceso por la Ruta Q-61, en anexo A1 de la Adenda. se presenta solicitud de factibilidad de acceso, con fecha 22 de octubre de 2020, presentado en Vialidad. Por otra parte, el titular se compromete el ingreso del proyecto de ingeniería y materialización previo al inicio de la construcción del parque fotovoltaico.																							
Uso de caminos públicos	En la tabla siguiente se presenta un listado de las principales rutas que serán utilizadas en el desarrollo del Proyecto, en el transporte de los equipos, materiales e insumos, en el Anexo C1 de la Adenda, se presentan los trazados en Archivos kmz y shape. <table><tr><th>Actividad de transporte</th><th>Rutas (rol, número y nombre)</th><th>Comunas involucradas</th><th>Nº Viajes/meses</th><th>Tiempo Estimado</th></tr><tr><td rowspan="3">Paneles Solares</td><td>Ruta 5, Nombre: Longitudinal Sur, sector: Río Itata – Río Renaico</td><td rowspan="3">Los Ángeles (VIII Región)</td><td rowspan="3">14 viajes/mes asociado al transporte de paneles solares</td><td rowspan="3">5 meses</td></tr><tr><td>Ruta 177, Nombre: Cruce Ruta 5 (Renaico) – Los Ángeles (Av. Las Industrias)</td></tr><tr><td>Q-61, Nombre: Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) – Santa Bárbara</td></tr><tr><td rowspan="3">Insumo y materiales</td><td>Ruta 5, Nombre: Longitudinal Sur, sector: Río Itata – Río Renaico</td><td rowspan="3">Los Ángeles (VIII Región)</td><td>7 viajes camión mixer/mes</td><td>3 meses</td></tr><tr><td>Ruta 177, Nombre: Cruce Ruta 5 (Renaico) – Los Ángeles (Av. Las Industrias)</td><td>24 viajes camión materiales/mes</td><td>3 meses</td></tr><tr><td>Q-61, Nombre: Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) – Santa Bárbara</td><td>21 viajes camión aljibe/mes</td><td>6 meses</td></tr></table>	Actividad de transporte	Rutas (rol, número y nombre)	Comunas involucradas	Nº Viajes/meses	Tiempo Estimado	Paneles Solares	Ruta 5, Nombre: Longitudinal Sur, sector: Río Itata – Río Renaico	Los Ángeles (VIII Región)	14 viajes/mes asociado al transporte de paneles solares	5 meses	Ruta 177, Nombre: Cruce Ruta 5 (Renaico) – Los Ángeles (Av. Las Industrias)	Q-61, Nombre: Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) – Santa Bárbara	Insumo y materiales	Ruta 5, Nombre: Longitudinal Sur, sector: Río Itata – Río Renaico	Los Ángeles (VIII Región)	7 viajes camión mixer/mes	3 meses	Ruta 177, Nombre: Cruce Ruta 5 (Renaico) – Los Ángeles (Av. Las Industrias)	24 viajes camión materiales/mes	3 meses	Q-61, Nombre: Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) – Santa Bárbara	21 viajes camión aljibe/mes	6 meses
Actividad de transporte	Rutas (rol, número y nombre)	Comunas involucradas	Nº Viajes/meses	Tiempo Estimado																				
Paneles Solares	Ruta 5, Nombre: Longitudinal Sur, sector: Río Itata – Río Renaico	Los Ángeles (VIII Región)	14 viajes/mes asociado al transporte de paneles solares	5 meses																				
	Ruta 177, Nombre: Cruce Ruta 5 (Renaico) – Los Ángeles (Av. Las Industrias)																							
	Q-61, Nombre: Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) – Santa Bárbara																							
Insumo y materiales	Ruta 5, Nombre: Longitudinal Sur, sector: Río Itata – Río Renaico	Los Ángeles (VIII Región)	7 viajes camión mixer/mes	3 meses																				
	Ruta 177, Nombre: Cruce Ruta 5 (Renaico) – Los Ángeles (Av. Las Industrias)		24 viajes camión materiales/mes	3 meses																				
	Q-61, Nombre: Cruce Ruta 177 (Los Ángeles) – Santa Bárbara		21 viajes camión aljibe/mes	6 meses																				



Por otra parte, en la tabla siguiente se presenta la frecuencia vehicular diaria debido al transporte de equipos, materiales, insumos, retiro de residuos y transporte de personal, estimada para la fase de construcción.

TRANSPORTE	FRECUENCIA DIARIA MEDIA (VEH/DÍA)	TIPO VEHÍCULO
Paneles solares	1	Camión con acoplado
Seguidores	1	Camión con acoplado
Perfiles de acero (hincas)	1	Camión con acoplado
Salas eléctricas	1	Camión con acoplado
Transporte de contenedores (instalación de faenas)	1	Camión con acoplado
Transporte de Bodega y materiales	1	Camión con acoplado
Cables	1	Camión con acoplado
Productos mecánicos y de ferretería	3	Camión ¾
Transporte de hormigón para fundiciones	1	Camión mixer de 9 m3
Transporte de Personal	2	Bus de personal
Vehículos menores Transporte de Personal	3	Camioneta
Retiro de residuos a sitio autorizado (Domésticos peligrosos y no peligrosos)	1	Camión tolva
Transporte de agua industrial	1	Camión aljibe
Transporte de agua potable	1	Camión aljibe

Instalación de Cerco perimetral

Se instalarán un cerco constituido por postes, separados cada 3 m y empotrados mediante pilotes metálicos que garanticen su rigidez, estos se instalan sobre una fundación de hormigón. Los postes soportan una malla metálica de altura no superior a 2m. El espaciamiento de los alambres será suficientemente estrecho para impedir el paso de animales grandes y tener una transparencia mayor al 80%.

Las puertas de acceso siguen de la misma estructura, formadas por perfiles tubulares con malla de alambre. Se contempla la instalación de señalética de seguridad tanto para el personal de la obra como ajeno a ella.

Adicionalmente, para la fase de construcción se instalará una malla Rachel en el cerco para minimizar la dispersión de material particulado desde el interior del área de proyecto.

Habilitación de la Instalación de Faena

Una vez construido el cerco y realizadas las labores de nivelación del terreno, se procede a la habilitación de todas las obras correspondiente a la instalación de faena. Cabe señalar, que las partes que conforman la



	instalación de faena son modulares y móviles, basadas en container, las cuales se apoyan sobre soportes de concreto premoldeado, siendo de rápida instalación. • Construcción de edificaciones para servicios, bodegaje y administración: En relación a las edificaciones de servicios (comedor y vestidor), bodegaje (insumos, insumos generales) y administración (oficinas) son de tipo contenedor, los cuales son transportadas hasta la instalación de faena y su instalación se realiza utilizando un camión grúa, previamente nivelado el terreno y minimizando (desmalezando o cortando) la vegetación potencialmente combustible. • Instalaciones para la provisión y almacenamiento de agua: El estanque para el almacenamiento de agua potable tendrá una capacidad de 25 m³, será transportado hasta la instalación de faena y se instalará superficialmente, estos se conectarán al módulo de vestidores y duchas para la provisión de agua de estas instalaciones. El agua potable será provista mediante camión aljibe, autorizado para tal efecto. El agua para consumo de los trabajadores será adquirida en el mercado embotellada. • Instalación para el manejo de aguas servidas: En la fase de construcción se instalarán 4 baños químicos, el destino final de los residuos de baños químicos se realizará en una planta de tratamiento de aguas servidas con autorización sanitaria o un sitio de disposición final sanitariamente autorizado.
Montaje de las estructuras y módulos	Posterior a la habilitación del terreno, se procederá al hincado de los perfiles de las estructuras de soporte de los paneles fotovoltaicos. La profundidad de hincado, así como el perfil a utilizar, dependerá de las características del suelo y de la carga a soportar; sin embargo, se calcula una profundidad máxima de aproximadamente 2 m. Los perfiles que se utilizarán serán metálicos, del tipo galvanizado en caliente. En el caso que las características mecánicas del suelo no sean idóneas, la instalación de las estructuras de soporte se complementará con hormigón, adquirido mediante terceros autorizados (camión mixer). Montada la estructura de soporte, básicamente perfilados de aluminio anclados a los postes hincados en el suelo para crear una plataforma horizontal, se procederá a la instalación de los paneles fotovoltaicos, estos se trasladarán hasta el sector de instalación en un camión con brazo hidráulico o una mini grúa hidráulica y serán instalados manualmente.
Instalación del sistema cableado.	El sistema de cableado del proyecto será soterrado, diferenciándose en zanjas de cableado de corriente para baja tensión y de media tensión que se indica a continuación: • Construcción de zanjas: Se realiza excavación de zanjas para circuitos de baja tensión y media tensión a través de canalizaciones soterradas. Se usarán zanjadoras para abrir las zanjas, cargadores frontales para rellenar y compactadora para finalizar el cierre de las zanjas.



	La tierra excavada proveniente de la creación de las zanjas se mantendrá junto a la trinchera (zanja) y se usará para rellenarla una vez que los conductores hayan sido instalados y probados. Las zanjas tendrán una capa de arena de 5 cm. Una vez situados los cables en sus respectivas zanjas se cubrirán con una capa de arena y luego con el mismo material extraído. Las zanjas para el cableado se ejecutarán, de acuerdo con la NCH 4/2003, con una profundidad de 0,5 m para la zanja de baja tensión y de profundidad de 0,65m para la zanja de media tensión. En la Figura N°22 de la Adenda se presenta un esquema de estas zanjas. • Conexiones eléctricas: Los conductores irán directos o en tubos de PVC y las conexiones se realizarán dentro de cámaras y cajas eléctricas estancas. Las uniones entre ductos y cámaras/cajas irán selladas. Se asegurará en todo momento que el cable quede correctamente instalado. El proyecto considera las siguientes conexiones: - Conexión DC en baja tensión entre paneles para formar los string. - Conexión DC en baja tensión entre string e inversores. - Conexión AC en baja tensión entre inversores y estaciones de transformación. - Conexión entre estaciones de transformación. - Línea de MT entre estación elevadora más cerca a punto de conexión y el alimentador de 15 kV. En el interior de la planta, todos los conductores son soterrados hasta la postación junto al acceso del proyecto.
Montaje de estaciones de transformación y sala de control o Conexiones eléctricas	• Montaje de estaciones de transformación: Un centro de transformación es un contenedor que en su interior alberga un transformador BT/MT, una celda de BT y una celda de MT. En la celda de BT se conectan los inversores string con una tensión de 800V. En el lado de alta el transformador tiene la tensión de la red distribución. Las estaciones de transformación serán adquiridas en contenedores de 20 pies, por lo que su instalación en el parque consistirá en un emplazamiento sencillo sobre el terreno limpio y nivelado, sobre elementos de soporte de hormigón previamente instalados. Para estas instalaciones está contemplada una losa de hormigón armado que aisle estos equipos del terreno natural. Las estaciones de transformadores tendrán un switchgear de distribución, el cual corresponde a la combinación de interruptores eléctricos, fusibles, interruptores de medición utilizados para controlar, proteger, y aislar a los equipos eléctricos y para medir el voltaje y la corriente de flujos de energía. • Sala de operaciones o de control: En la etapa de construcción se instalará contenedor de 20 pies como sala de operación, la cual será operada de forma remota.
Tránsito y funcionamiento de	Las maquinarias consideradas para la fase de Construcción de todo el



maquinarias y vehículos al interior del emplazamiento

proyecto se presentan en la siguiente tabla:

Tipo Maquinaria	Cantidad
Grúa	1
Grúa Horquilla	1
Excavadora	1
Retroexcavadora	2
Cargador frontal	1
Camión tolva	1
Hincadora/Perforadora	1
Motoniveladora	1
Camión mixer	1
Rodillo	1
Grupo eléctrico 30 KVA	1

Para el transporte de equipos y maquinaria menor se utilizará la red vial existente. Se privilegiará la contratación de maquinaria de empresas de la zona. Esta actividad no forma parte del Proyecto, ya que el transporte de equipos será realizado por empresas externas que cuentan con los permisos adecuados para el transporte de carga.

El mantenimiento de maquinarias y equipos necesarios para la construcción se realizará fuera del predio en lugares autorizados. En los casos en que no se pueda trasladar las maquinarias por su envergadura, se realizarán mantenimientos preventivos y/o correctivos tomando todas las precauciones para el control de derrames, los que considerarán como mínimo polietileno de alta densidad, tierra o arena, palas, extintores, elementos de protección personal, entre otros.

Por otro lado, el contratista deberá velar por el permanente buen estado de los vehículos, equipos y maquinaria bajo la responsabilidad estricta de control de parte del titular como responsable del proyecto. Todas las mantenciones a realizarse deberán quedar registradas de manera de llevar un control de las labores y para una posterior revisión si fuera necesario de parte de alguna autoridad que lo solicitase.

La velocidad de tránsito en caminos internos del Proyecto será máxima de 30 km/h.

Desmantelamiento de instalaciones temporales

La fase de construcción culmina con el retiro de las instalaciones temporales, a excepción de los contenedores de oficina, a ser utilizados durante la fase de operación. Los que se habilitarán para la sala de control a ser utilizada durante la fase de operación.

Se realizará la limpieza del área con el fin de restituir el terreno a sus condiciones originales, se retirará todo vestigio de ocupación, tales como restos de escombros y materiales de desecho los que serán transportados por empresas autorizadas y dispuestos en sitios autorizados por la Autoridad Sanitaria y Ambiental.

Retiradas las construcciones temporales y desechos, se efectuarán los



	trabajos destinados a reponer los suelos. Estas actividades implicarán la remoción o recubrimiento de las construcciones temporales, el arado de los suelos compactados y la reposición de suelos vegetales (acopiados desde el inicio de la construcción del Proyecto y provenientes de la ejecución de roces y escarpes). Sin perjuicio de lo anterior se tendrá en consideración que, por tratarse de predios particulares, el retiro de remoción o recubrimiento del material, el arado de los suelos compactados y la reposición de suelos vegetales, será previamente acordado con los propietarios.
Construcción de la línea de media tensión aérea	Línea de Media Tensión aérea de 15 Kv. Se considera un máximo de 18 postes de 11,5 m de altura y una profundidad máxima de soterramiento de 1,8 m. El Proyecto requiere uso de faja fiscal para la instalación de atravesio aéreo para la conexión a Sistema Eléctrico Nacional (SEN), por lo cual considera solicitar el uso de faja fiscal para la evacuación y/o conexión eléctrica conectándose a la postación existente en ruta Q-61. El titular realizará las gestiones con la Dirección Regional de Vialidad, con el objetivo de contar con la autorización previa de dichas obras y garantizar las medidas de seguridad vial correspondiente.
Pruebas eléctricas y puesta en marcha	Una vez finalizada la fase de construcción se procede a realizar la puesta en marcha del Proyecto y las pruebas finales. El objetivo de las pruebas es garantizar el correcto funcionamiento del parque fotovoltaico. Se realizan tanto pruebas internas como pruebas de conexión a la red. Las acciones que se ejecutarán para la verificación y puesta en marcha inicial son: - Verificación de parámetros y puesta en marcha de los seguidores. - Pruebas finales de puesta en servicio de los seguidores, inversores, transformadores y celdas. - Prueba de conexión a la red de distribución. Aprobada esta etapa por el organismo competente se procede a la autorización de energización de la planta e interconexión con el sistema de distribución respectivo

4.6.2 Suministros básicos

Tabla 4.6.2. Suministros básicos	
Nombre	Descripción
Energía eléctrica	1 generador de 30 kVA de motor diésel, en la instalación de faenas, o por medio de un empalme temporal o provisorio solicitado a la compañía de distribución eléctrica de la zona
Agua potable	Durante la fase de construcción se requerirá de agua potable para los trabajadores. El agua será transportada mediante un camión aljibe mediante un



	proveedor autorizado. El titular exigirá al proveedor contar con las autorizaciones y permisos sanitarios para proveer y transportar el agua potable para mantener la provisión de agua necesaria para la operación de las duchas y los servicios sanitarios. El agua cumplirá con la NCh 409/2005 para agua potable. Se mantendrá en la Instalación de Faena (IF) el registro de los proveedores autorizados. Además, se considera el uso de bidones de agua sellados para consumo humano, los cuales serán adquiridos en comercio local. Cantidad :100 litros de agua potable persona al día para consumo humano
Agua Industrial	Para efectos de humectación de caminos, el proyecto requerirá de agua industrial. Este insumo será proporcionado directamente por una empresa autorizada. Cantidad: 70 m3/mes agua industrial para humectación de caminos
Servicios Higiénicos	En los frentes de trabajo, se dispondrá de baños químicos en cantidad y ubicación de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 25 del D.S. N° 594/99 del MINSAL. Los cuales estarán a cargo de empresas que estén autorizadas por la Autoridad Sanitaria Esta empresa, estará a cargo tanto del suministro, funcionamiento de los baños, así como de los residuos generados por éstos, producto de su limpieza. Se contempla una limpieza periódica (de al menos 2 veces por semana) de cada baño. En este sentido, el Titular exigirá que todas las empresas que se contraten estén autorizadas por la Autoridad Sanitaria. Para ello el Titular exigirá, la entrega de la Resolución que acredite la autorización para funcionar y el contrato vigente con la empresa sanitaria local para la disposición de los residuos. Además de lo anterior, se llevará un sistema de registro y control de la mantención y disposición final de los residuos generados por éstos, a fin de demostrar que la disposición final se efectuará en lugar autorizado. En términos generales, el sistema de registro considerará: - Fecha de retiro de los residuos generados por los baños químicos; - Número de baños; - Empresa responsable del retiro de los residuos generados de los baños; - Cantidad estimada de residuos generados y retirados; y - Lugar de destino y disposición final de los residuos. Cantidad: 4 baños químicos(WC -Lavamanos) y 4 duchas
Hormigón	Se utilizará hormigón principalmente en las fundaciones de cerco y postación, se estima un volumen menor a 200m³ (dependiendo de las características mecánicas del suelo). El hormigón será proporcionado por terceros autorizados, mediante camiones mixer de hasta 10m3. Se enviará la documentación de la facturación y copia de autorización pertinente (RCA o permiso municipal) a la SMA y a la Dirección de Obras Hidráulicas, en forma



	previa a la ejecución del Proyecto.
Áridos	Se estima un volumen requerido de 3.176m³ de áridos, los cuales se aplicarán principalmente en caminos internos y estacionamiento mediante camiones de hasta 20m³, provistos por terceros autorizados. Los proveedores contarán con autorización para la extracción y transporte de áridos, se mantendrá copia de registro de los proveedores en la IF. De manera previa a la ejecución del Proyecto se enviarán las autorizaciones correspondientes del proveedor de áridos, tanto a SMA como a la Dirección de Obras Hidráulicas.
Bischofita	Cloruro de magnesio hexahidratado utilizado para estabilizar caminos y control de polvo. Cantidad: De acuerdo a indicaciones de fabricante.
Combustible	Se requerirá de petróleo diésel para alimentar un grupo electrógeno de 30 kVA y maquinaria en terreno. El combustible será almacenado en un estanque de 1.000 litros ubicado dentro de la instalación de faena. Este almacenamiento cumplirá con lo establecido en la normativa vigente. Cantidad: 1 m³

4.6.3 Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar

Tabla 4.6.3. Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	
Nombre	Descripción
Suelo	Producto del despeje y excavaciones, se realizará escarpe de suelo vegetal con maquinaria de los primeros centímetros de suelo (20 cm aprox.), material que será utilizado para restituir el suelo de las áreas utilizadas temporalmente, donde, además, luego de concluida la fase de construcción, se utilizará esta cobertura vegetal en zonas que sea requerido al interior del predio. Respecto al material de excavación, se estima se extraerá un volumen aproximado de 3.176m², donde el material de excavación remanente será utilizado en su totalidad en las tareas de restitución de terrenos, nivelación de terreno o relleno de fundaciones. Dentro del área del proyecto no quedarán acopios permanentes de material.
Flora y vegetación	Se afectarán especies exótica debido a la corta en la zona de construcción de camino y cerco perimetral, las cuales no conforman bosque.

4.6.4 Emisiones y efluentes

4.6.4.1 Emisiones a la atmósfera:

Tabla 4.6.4.1. Emisiones a la atmósfera	
Nombre	Descripción
Emisiones de material particulado y gases de combustión	En el Anexo D1 de la Adenda, se presenta una actualización del informe “Estimación de emisiones atmosféricas”, donde se presenta el detalle del cálculo de la estimación de emisiones para las distintas fases del proyecto.



La estimación de emisiones se realizó por medio de factores de emisión que de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) corresponden a un valor representativo que pretende relacionar la cantidad emitida hacia la atmósfera de un contaminante determinado con la actividad específica de la fuente. Para la determinación de los factores de emisiones fugitivas se utilizó la “Guía para las Estimaciones de Emisiones Atmosféricas en la Región Metropolitana”, MMA 2020.

Se consideraron las siguientes fuentes para la fase de construcción: Escarpe, excavaciones, transferencia de material, nivelación, tránsito de vehículos pesados y livianos por caminos no pavimentados y caminos pavimentados, como fuentes móviles; y Combustión interna de motores de vehículos y maquinarias como fuente puntual.

Los resultados de la estimación de emisiones se presentan en la tabla siguiente:

Tipo de fuente	CO	COV	CC	NO x	SOx	NH3	MP1 0	MP 2,5
Emisiones por movimiento de tierra	-	-	-	-	-	-	0,35	0,05
Emisiones por tránsito de vehículos	-	-	-	-	-	-	0,26	0,04
Emisiones por combustión de maquinaria	0,41	0,05	40,0 2	0,78	0,001	0,00 03	0,04	0,04
Emisiones por combustión de vehículos	0,01 0	0,001	17,2 8	0,17	5,22E- 04	7,00 E-04	0,002	0,00 2
Emisiones por combustión de generadores	0,10	0,04	-	0,45	0,03	-	0,03	0,03
Total Emisión ton/año	0,52	0,09	57,3	1,40	0,03	0,00 1	0,69	0,17

De la tabla anterior se puede apreciar que las emisiones de MP generadas por el movimiento de tierra son las más elevadas de esta fase del proyecto. Esto se debe a las cantidades de excavaciones y escarpes que se realizarán en la construcción de la planta.

Como medidas de control del material particulado se consideran las siguientes:

- Utilización de bischofita (o un supresor de polvo de similar eficiencia) en caminos no pavimentados al interior del predio donde se construirá el Proyecto. Su aplicación se realiza de acuerdo a lo indicado por el fabricante, y se aplicará en desde el punto de acceso por ruta Q- 61 hasta ingreso al parque.
- Humectación al interior del parque en caso de ser necesario, por lo que se mantendrá un registro periodo del estado de los caminos y de la aplicación del supresor de polvo.
- Restricción de velocidad, en rutas no pavimentadas para contribuir a disminuir las emisiones de material particulado.
- De manera adicional aquellos camiones que transporten los materiales o residuos se harán con lona cobertoras, para control de material particulado.



el D.S. N° 38 se utilizó la metodología de modelación de ruido de herramientas, maquinarias, equipos e instalaciones se basa en la Norma Internacional ISO 9613 “Acústica- Atenuación del Sonido durante la propagación en exteriores”, que utiliza los principios de atenuación divergente, por obstáculos y resistencia del aire.

En la fase de construcción se consideraron las siguientes fuentes de ruido: Grúa, Horquilla, Excavadora, cargador frontal, camiones tolva, hincadora, motoniveladora, camión mixer, rodillo, grupo electrógeno. Los resultados de la modelación para horario diurno se presentan en la tabla siguiente:

Punto (Receptor)	NPC dB(A) Proyectado (*)	Niveles Máximos Permisibles (7 a 21 horas) db(A)	Evaluación según D.S 38 Diurno
R1	55,1	59	CUMPLE
R2	46,7	60	CUMPLE
R3	42,9	61	CUMPLE
R4	46,3	60	CUMPLE
R5	48,5	60	CUMPLE
R6	64,5	60	NO CUMPLE
R7	38,3	57	CUMPLE
R8	43,2	60	CUMPLE

Para el receptor denominado como R6, el cual se encontraría excedido en 4,5 db(A), se utilizará una medida de control de tipo pantalla acústica perimetral en una extensión total de 53 mts aproximadamente por una altura de 3,6 mts con cierre de tipo OSB de 15 mm o superior, a su vez pudiendo ser cualquier material que posea una densidad superficial igual o superior al indicado, consiguiendo un R_w de hasta 23 con factor de incertidumbre de 4 dB. En las imágenes 15, 16, 17 del Estudio de Ruido referenciado anteriormente, se muestra el tipo y ubicación de la pantalla acústica que será utilizada.

En la tabla siguiente se presenta, los niveles de ruido proyectados, considerando el uso de la pantalla acústica, en donde se demuestra que se da cumplimiento a la normativa aplicable.

Punto (Receptor)	NPC dB(A) Proyectado (*)	Niveles Máximos Permisibles (7 a 21 horas) db(A)	Evaluación según D.S 38 Diurno
R1	55,1	59	CUMPLE
R2	46,7	60	CUMPLE
R3	42,9	61	CUMPLE
R4	46,4	60	CUMPLE
R5	48,5	60	CUMPLE
R6	58,1	60	CUMPLE
R7	38,2	57	CUMPLE
R8	43,0	60	CUMPLE

4.6.4.4 Otras emisiones

Tabla 4.6.4.4 Otras emisiones



Nombre	Descripción			
Vibraciones	Las principales fuentes de vibración durante la fase de construcción se describen en la siguiente tabla:			
	Equipos y maquinarias	Cantidad estimada	Tipo de vibración	Régimen de emisión
	Grúa	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Grua horquilla	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Excavadora	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Retroexcavadora	2	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Cargadora frontal	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Camiones tolva	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Hincadora/Perforadora	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Motoniveladora	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Camión Mixer	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Rodillo	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
	Grupo Electrógeno	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas

Las vibraciones al igual que el ruido, disminuyen conforme aumenta la distancia entre el receptor y la fuente, es por esto que, dependiendo de la ubicación y tipo de edificaciones, pueden o no percibirse las vibraciones, cuyos efectos varían desde niveles casi imperceptibles, como ruido de baja frecuencia con percepción moderada, hasta efectos relevantes en las estructuras o en alguna parte de éstas.

El método de estimación de velocidad vibratoria está basado en la normativa “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, la cual es utilizada para la evaluación de efectos sobre estructuras y molestia sobre sitios habitados.

Cabe señalar, que la proyección consideró la maquinaria de mayor emisión para cada fase del proyecto, con la finalidad de representar y evaluar el cumplimiento normativo para un escenario ambiental desfavorable. Además, la distancia entre Fuente y Receptor correspondió a la separación mínima entre la ubicación del punto de evaluación y las fuentes vibratorias del Proyecto.

En la siguiente tabla se muestra los indicadores de vibración de maquinarias, medidas a 25 pies de distancia, y la velocidad peak de partícula y niveles vibración.

Equipos y maquinarias	Rango de magnitud velocidad de partícula (pulg/seg)	Lv a 25 pies (VdB)
Grúa	0.089	87
Grúa horquilla	0.089	87
Excavadora	0.089	87
Retroexcavadora	0.089	87
Cargadora frontal	0.089	87
Camiones tolva	0.076	86
Hincadora/Perforadora	0,644	104
Motoniveladora	0.089	87
Camión Mixer	0.076	86



Rodillo	0.210	94
Grupo Electrónico	0.035	79

Fuente: "Transit Noise and Vibration Impact Assessment", elaborada por la Federal Transit Administration (FTA), 2006. Se considera la utilización de máquinas de baja generación de emisiones típicas.

De acuerdo a la tabla anterior la mayor emisión la genera la Hincadora /perforadora utilizada para la instalación de los postes solares. Cabe mencionar que la distancia a los receptores se considera desde el punto de emisión fuente más cercana de generación de la vibración (instalación de poste solares).

Los resultado proyección de energía vibratoria fase de construcción, consideran uso de hincadora/perforadora, se muestran en la tabla:

Receptor	Obra más Cercana (*)	Distancia a emplazamiento		Lv Proyectado (VdB)	Limite confort (VdB)	Evaluación Limite de Confort	Limite daño estructural (VdB)	Evaluación daño estructura
		Metros	pies					
1	Parque fotovoltaico	102	335	70	72	CUMPLE	94	CUMPLE
2	Parque fotovoltaico	415	1362	52		CUMPLE		CUMPLE
3	Parque fotovoltaico	524	1719	49		CUMPLE		CUMPLE
4	Parque fotovoltaico	455	1493	51		CUMPLE		CUMPLE
5	Parque fotovoltaico	385	1263	53		CUMPLE		CUMPLE
6	Parque fotovoltaico	86	282	72		CUMPLE		CUMPLE
7	Parque fotovoltaico	710	2329	45		CUMPLE		CUMPLE
8	Parque fotovoltaico	568	1864	48		CUMPLE		CUMPLE

(*) Distancia desde la fuente hasta el receptor.

4.6.5 Residuos

4.6.5.1 Residuos no peligrosos

Tabla 4.6.5.1 Residuos no peligrosos

Nombre	Descripción
Residuos asimilables a domiciliarios (RAD)	Los residuos asimilables a domiciliarios son aquellos residuos domésticos que se originarán por las actividades del Proyecto en los frentes de trabajo e instalación de faenas, como papeles, plásticos y otros residuos similares no contaminados. Esta generación de residuos se estima en 1 kg/día/persona de acuerdo a la Política de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (CONAMA, 2005). Los residuos generados en el frente de trabajo e instalación de faena serán dispuestos en contenedores adecuados al tipo de residuo. A la entrada o salida del contenedor "comedor" se instalará un basurero de plástico con tapa de aproximadamente 85 lts para que los trabajadores puedan depositar ahí los residuos post-consumo. Todos estos contenedores y/o basureros serán almacenados temporalmente en la bodega de residuos domésticos de la instalación de faenas, los cuales finalmente serán



	dispuestos en un sitio de disposición final autorizado sanitariamente y ambientalmente																							
	En la siguiente tabla, se presenta una estimación de estos residuos.																							
	<table><tr><th>Fase de Proyecto</th><th>Generación de RAD trabajador (kg/día)</th><th>Nº trabajadores (unidad)</th><th>Generación residuos (kg/día)</th></tr><tr><td>Construcción</td><td>1</td><td>50</td><td>50</td></tr></table>	Fase de Proyecto	Generación de RAD trabajador (kg/día)	Nº trabajadores (unidad)	Generación residuos (kg/día)	Construcción	1	50	50															
Fase de Proyecto	Generación de RAD trabajador (kg/día)	Nº trabajadores (unidad)	Generación residuos (kg/día)																					
Construcción	1	50	50																					
Residuos industriales no peligrosos	Los residuos industriales no peligrosos generados en las actividades de construcción corresponden principalmente a restos madera, escombros, embalaje de equipos, materiales eléctricos, entre otros. Estos residuos serán separados en su origen y almacenados en contenedores con tapa y capacidad adecuada, los que estarán distribuidos uniformemente en la instalación de faenas y frentes de trabajo.																							
	Los residuos valorizables tales como madera, acero, lona y restos de cables serán almacenados en instalación de faenas y posteriormente gestionados por empresas que cuenten con autorización sanitaria para su reciclaje.																							
	Los residuos no valorizables serán almacenados en zona acopio de residuos de construcción en la instalación de faenas o en su defecto almacenados temporalmente en tolvas en cada uno de los frentes de trabajo para luego ser directamente transportados a sitio de disposición final autorizado. En instalación de faenas se mantendrán todos los registros asociados al manejo de residuos.																							
	En la siguiente tabla se presenta una estimación de los residuos a generar.																							
	<table><tr><th>Tipo de Residuo</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Papel/Cartón</td><td>ton/mes</td><td>0,008</td></tr><tr><td>Restos de maderas</td><td>ton/mes</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Excedentes de acero (Chatarra)</td><td>ton/mes</td><td>0,07</td></tr><tr><td>Plásticos (zunchos, film, plumavit entre otro)</td><td>ton/mes</td><td>0,13</td></tr><tr><td>Restos de hormigón</td><td>ton/mes</td><td>0</td></tr><tr><td>Excedentes excavaciones</td><td>m³/mes</td><td>17.469</td></tr></table>			Tipo de Residuo	Unidad	Cantidad	Papel/Cartón	ton/mes	0,008	Restos de maderas	ton/mes	0,2	Excedentes de acero (Chatarra)	ton/mes	0,07	Plásticos (zunchos, film, plumavit entre otro)	ton/mes	0,13	Restos de hormigón	ton/mes	0	Excedentes excavaciones	m³/mes	17.469
Tipo de Residuo	Unidad	Cantidad																						
Papel/Cartón	ton/mes	0,008																						
Restos de maderas	ton/mes	0,2																						
Excedentes de acero (Chatarra)	ton/mes	0,07																						
Plásticos (zunchos, film, plumavit entre otro)	ton/mes	0,13																						
Restos de hormigón	ton/mes	0																						
Excedentes excavaciones	m³/mes	17.469																						

4.6.5.2 Residuos peligrosos

Tabla 4.6.5.2. Residuos peligrosos	
Nombre	Descripción
Residuos peligrosos	Los residuos peligrosos que se generen serán manejados conforme a sus características, dando cumplimiento al D.S. N° 148/03 del MINSAL. Su



almacenamiento se realizará en la bodega de RESPEL, que cumple con características según el D.S. N° 148/03 del MINSAL. Posteriormente serán trasladado por empresa autorizada a sitio de disposición final autorizado sanitariamente y ambientalmente.

La siguiente tabla presenta una estimación de los residuos peligrosos a generar durante esta fase.

Residuo Peligroso	Unidad	Cantidad
Aceites y lubricantes usados	ton/mes	0,012
Material Contaminado con hidrocarburos (EPP y Huaipes)	ton/mes	0,012
Arena o aserrín contaminados con aceites o combustibles	ton/mes	0,05
Material Contaminado con Pinturas (rodillos, brochas, tarro)	ton/mes	0,02
Envase de Spray Insecticida	ton/mes	0,001
Tonner o tinta de impresora	ton/mes	0,002
Tubos Fluorescentes	ton/mes	0,0006

4.6.6 Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

En la instalación de faenas, se dispondrá de un estanque con pretil para el almacenamiento de petróleo Diesel para uso inmediato o de emergencia de capacidad máxima de 1.000 litros, contará con su identificación y rotulación de seguridad y se dará cumplimiento a las medidas de seguridad de transporte y almacenamiento establecidas en el presente Decreto D.S. N° 160/2008 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

4.7 Fase de operación

4.7.1 Partes obras y acciones

4.7.1.1 Partes y obras

Tabla 4.7.1.1. Partes y obras

Nombre
Estación meteorológica
Parque solar fotovoltaico
Estructuras de soporte
Sistema de conexión de módulos
Conexiones eléctricas
Línea de media tensión,
Sala de operaciones
Bodega de almacenamiento,
Estacionamiento



4.7.1.2 Acciones

Tabla 4.7.1.2. Acciones	
Nombre	Descripción
Operación del parque	Como se ha mencionado la operación del parque se realizará mediante telecomando y consiste en el monitoreo y control del parque, actividad que se realizará de forma remota las 24 hrs. del día. Para esto se habilitará un enlace de internet inalámbrico que permita conectarse al sistema SCADA y al sistema de cámaras de seguridad.
Actividades de mantención	El parque solar requiere niveles de mantención mínimos, mantenimientos preventivos y la limpieza de los paneles. Se estima que estas mantenciones se realizarán cada 4 meses y las actividades de limpieza cada 2 meses. Estas actividades se describen a continuación. a) Mantenimientos preventivos generales: Corresponde a la ejecución de pequeñas obras o reparaciones en general de las infraestructuras: mecánica, eléctrica y albañilería, según necesidades de la planta. Se incluye además el mantenimiento anual de los inversores. Además, se realizarán actividades de mantención que incluyen el control y manejo de la vegetación (desmalezado), lo cual corresponde a una actividad de carácter preventivo y se desarrollará con una periodicidad bimensual. Dicha actividad abarcará toda la extensión de la superficie del Proyecto. El desmalezado se realizará de forma mecánica, mediante la utilización de maquinaria liviana (desmalezadoras manuales), evitando la utilización de herbicidas. En ambos casos descritos, se efectuará el retiro inmediato de los residuos vegetales generados, siendo transportados y dispuestos en sitios autorizados por la Autoridad Sanitaria, minimizando los focos de incendio y la generación de vectores sanitarios. Esta actividad depende netamente de una inspección visual previa para determinar, en el caso de los paneles, si la altura de la vegetación es suficiente para obstruir su movimiento y la radiación directa a través de la generación de sombra, y para interferir con el cableado para el caso de la línea área que evacúa la energía hasta la red existente. Por tales motivos, se aclara que el desmalezado se realizará al menos cada dos meses, la última semana de ese mes que corresponda. Esto implica que se realicen al menos 6 controles de la vegetación que obstruya el Proyecto. b) Mantenimiento Línea de Media Tensión: Se consideran las siguientes actividades asociadas específicamente a la LMT y línea de baja tensión. ✓ Mantención Predictiva: Pruebas que se realizan a los equipos con el propósito de conocer su estado actual y predecir posibles fallas que se podrían ocasionar. El resultado de este mantenimiento permite tomar acciones correctivas y/o preventivas para optimizar su funcionamiento. El Proyecto realizará una inspección de los siguientes parámetros de funcionamiento de la línea de conexión. – Termografía de la LMT con una frecuencia cada 2 años. – Verificación aislamiento, con una frecuencia cada 2 años.



	– Medición sistemas de puesta a tierra, con una frecuencia cada 2 años. ✓ Mantenimiento Preventiva: Consiste en realizar mantenimientos programados a fin de evitar o mitigar las consecuencias del fallo de las instalaciones. Se considera limpieza y revisión de aisladores y puntos de unión una vez al año, procedimiento que requiere la desenergización de la línea de conexión. – Termografía: Medición del calor emitido por los elementos de la instalación eléctrica. Estos resultados permiten detectar temperaturas de funcionamiento elevadas, conexiones sueltas o deterioradas, descompensación de fases (circuitos sobrecargados, desequilibrios de carga), mal aislamiento y/o interruptores defectuosos. Se realizará con una frecuencia anual – Limpieza aisladores y puntos de unión: Realizada para eliminar el polvo o productos químicos que pueden contener dichos elementos. Se realizará con una frecuencia anual o según necesidad. – Mantenimiento áreas de servidumbre: Podar árboles y cortar malezas, arbustos y toda vegetación en general del área de servidumbre de todas las redes eléctricas para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. Se realizará con una frecuencia anual.
Limpieza paneles	Los módulos fotovoltaicos deben ser limpiados para retirar el exceso de polvo que pueda reducir la eficiencia de generación de energía. Para ello se realizarán tres limpiezas al año por un máximo de 7 días (1 semana), empleando en forma alternada agua sin ningún tipo de aditivo o detergente y limpieza en seco. Se considera un consumo de como máximo 1 litro por panel, lo que corresponde a un máximo de 32 m³ al año.

4.7.2 Suministros básicos

Tabla 4.7.2. Suministros básicos	
Nombre	Descripción
Energía eléctrica	La energía eléctrica será auto suministrado.
Agua Potable	Se considera la utilización de agua embotellada para el consumo humano. Es importante indicar que se considera esta solución debido a que no se contempla la presencia de personal permanente en el parque, debido a que este será operado a distancia, en forma remota. Se considera la utilización de estanques de agua para el lavado de los paneles. Este estanque será abastecido por medio de camiones aljibes comprados a empresas autorizadas, se considera un consumo de como máximo 1 litro por panel, lo que corresponde a un máximo de 32 m³ al año
Servicios Higiénicos:	Este suministro estará disponible mediante la instalación de baños químicos portátiles que serán instalados y luego retirados por una empresa especializada y autorizada por la autoridad sanitaria, teniendo en



	cuenta que las actividades durante la fase de operación son temporales. Esta empresa, estará a cargo tanto del suministro, funcionamiento de los baños, así como de los residuos generados por éstos, producto de su limpieza. Se contempla una limpieza periódica (de al menos 2 veces por semana) de cada baño. En este sentido, el Titular exigirá que todas las empresas que se contraten estén autorizadas por la Autoridad Sanitaria. Para ello el Titular exigirá, la entrega de la Resolución que acredite la autorización para funcionar y el contrato vigente con la empresa sanitaria local para la disposición de los residuos. Además de lo anterior, se llevará un sistema de registro y control de la mantención y disposición final de los residuos generados por éstos, a fin de demostrar que la disposición final se efectuará en lugar autorizado.
Alimentación:	Durante el horario de colación, todo el personal requerido para las labores de mantención será transportado desde la obra a lugares aptos para este fin. No se contempla la preparación de alimentos en el área del Proyecto.
Transporte de personal:	Se contempla el traslado de personal desde obra por contratista

4.7.3 Productos generados

Tabla 4.7.3. Productos generados	
Nombre	Descripción
Energía eléctrica	El producto a generar por el Parque Fotovoltaico será energía eléctrica. Se contempla una producción media anual del parque de 13 GWh anuales de energía.

4.7.4 Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar

Tabla 4.7.4. Recursos naturales a extraer, explotar o utilizar	
Nombre	Descripción
Durante la fase de operación del Proyecto no se contempla la extracción o explotación de recursos naturales renovables	

4.7.5 Emisiones y efluentes

4.7.5.1 Emisiones a la atmósfera:

Tabla 4.7.5.1. Emisiones a la atmósfera	
Nombre	Descripción
Material particulado y gases	En el Anexo D1 de la Adenda, se presenta una actualización del informe “Estimación de emisiones atmosféricas”, donde se presenta el detalle del cálculo de la estimación de emisiones para las distintas fases del proyecto. La estimación de emisiones se realizó por medio de factores de emisión que de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) corresponden a un valor representativo que pretende relacionar la cantidad emitida hacia la atmósfera de un contaminante determinado con la actividad específica de la fuente. Para la determinación de los factores de emisiones fugitivas se utilizó la “Guía para las



R4	Casa Habitación	455 mts	739 mts	RURAL	740407	5846510
R5	Casa Habitación	401 mts	742 mts	RURAL	740575	5846517
R6	Casa Habitación	46 mts	570 mts	RURAL	740909	5846062
R7	Casa interior	703 mts	1200 mts	RURAL	741576	5845678
R8	Casa Habitación	650 mts	1160 mts	RURAL	741304	5846471

En cuanto a la predicción de los niveles de ruido, para las fuentes reguladas por el D.S. N° 38 se utiliza la metodología de modelación de ruido de herramientas, maquinarias, equipos e instalaciones se basa en la Norma Internacional ISO 9613 “Acústica- Atenuación del Sonido durante la propagación en exteriores”, que utiliza los principios de atenuación divergente, por obstáculos y resistencia del aire.

En la fase de operación se consideraron las siguientes fuentes de ruido: transformador, inversor, tractor conectado a un cepillo de limpieza.

Los resultados de la modelación para horario diurno se presentan en la tabla siguiente:

Punto (Receptor)	NPC dB(A) Proyectado (*)	Niveles Máximos Permisibles (7 a 21 horas) db(A)	Evaluación según D.S 38 Diurno
R1	49,8	59	CUMPLE
R2	41,6	60	CUMPLE
R3	37,8	61	CUMPLE
R4	41,3	60	CUMPLE
R5	43,3	60	CUMPLE
R6	57,0	60	CUMPLE
R7	33,2	57	CUMPLE
R8	37,8	60	CUMPLE

4.7.5.4 Otras emisiones

Tabla 4.7.5.44.7.5.4. Otras emisiones	
Nombre	Descripción
Campos electromagnéticos	La línea de transmisión aérea del Proyecto corresponde a una línea de media tensión 15 kV, cuya potencia será de 6,77MWp, con una frecuencia de 50 Hz. Dada las características de la línea, se considera que las emisiones electromagnéticas son muy inferiores a la normativa de referencia en la materia, como es el caso de la norma de la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), donde se indica como valores máximos de exposición a los campos eléctricos de 50 Hz: para público en general 5 kV/m y como valores máximos de exposición a los campos magnéticos de 50 Hz para público en general 100 µT. De acuerdo a información de otros proyectos evaluados en la región, para líneas de transmisión aéreas de similares condiciones (15 kV, 10,53 MWp y 50 Hz), las emisiones de campo eléctrico son del orden de 0,026 kV/m y de campo magnético del orden de 0,85 µT.



4.7.6 Residuos

4.7.6.1 Residuos no peligrosos

Tabla 4.7.6.14.7.6.1. Residuos no peligrosos

Tabla 4.7.6.14.7.6.1. Residuos no peligrosos

Nombre	Descripción										
Residuos Asimilables a domiciliarios	Los residuos asimilables a domiciliarios son aquellos residuos domésticos que se originarán por las actividades del proyecto en frentes de trabajo principalmente asociados a mantenimiento de infraestructura. Se hace presente que el proyecto será operado de forma remota, por lo que no existirá personal permanente. Los residuos a generar serán papeles, plásticos y otros residuos similares no contaminados. Esta generación de residuos se estima en 1 kg/día/persona de acuerdo a la Política de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (CONAMA, 2005). Se contempla un equipo de 15 trabajadores. Los residuos generados en el frente de trabajo serán dispuestos en contenedores municipales, debido a que corresponden a bajas cantidades y su generación es esporádica. En la siguiente tabla, se presenta una estimación de estos residuos. <table><tr><th>Residuo sólido</th><th>Generación por trabajador (kg/día)</th><th>Nº trabajadores (un)</th><th>Total de trabajadores</th></tr><tr><td>Asimilable a domiciliario</td><td>1</td><td>5</td><td>5 (kg/día)</td></tr></table>	Residuo sólido	Generación por trabajador (kg/día)	Nº trabajadores (un)	Total de trabajadores	Asimilable a domiciliario	1	5	5 (kg/día)		
Residuo sólido	Generación por trabajador (kg/día)	Nº trabajadores (un)	Total de trabajadores								
Asimilable a domiciliario	1	5	5 (kg/día)								
Residuos industriales no peligrosos	Durante esta etapa se estima que la generación de residuos industriales no peligrosos será eventual y en pequeñas cantidades asociadas a actividades de mantenimiento de partes y equipos. El manejo de los residuos estará a cargo de contratistas los que deberán almacenar los residuos en la bodega de residuos no peligrosos implementada para estas actividades, para luego realizar su disposición final, lo anterior bajo la responsabilidad del titular respecto de su cumplimiento. La gestión de esta bodega y manejo de residuos será realizado por el contratista, a quienes se les exigirán los registros del manejo de residuos de acuerdo al tipo de trabajos realizados (registros de almacenamiento y disposición final en sitio autorizado), para posteriormente realizar la declaración de residuos industriales. La estimación de estos residuos se presenta en la siguiente tabla: <table><tr><th colspan="2">Tipo de Residuo</th><th>Unidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Industrial no Peligroso</td><td>Papel/Cartón</td><td rowspan="3">ton/mes</td><td rowspan="3">0,035</td></tr><tr><td>Restos de maderas</td></tr><tr><td>Plásticos (zunchos, film, plumavit entre otro)</td></tr></table> Producto de las mantenciones que se realizarán al parque se estima una	Tipo de Residuo		Unidad	Cantidad	Industrial no Peligroso	Papel/Cartón	ton/mes	0,035	Restos de maderas	Plásticos (zunchos, film, plumavit entre otro)
Tipo de Residuo		Unidad	Cantidad								
Industrial no Peligroso	Papel/Cartón	ton/mes	0,035								
	Restos de maderas										
	Plásticos (zunchos, film, plumavit entre otro)										



	generación de 0,2 m3/mes de Paneles en desuso o defectuoso, cuya disposición final será una empresa de reciclaje autorizada para el tratamiento de basura electrónica.
--	--

4.7.6.2 Residuos peligrosos

4.7.6.2.4.7.6.2. Residuos peligrosos

Tabla 4.7.6.24.7.6.2. Residuos peligrosos			
Nombre	Descripción		
Residuos peligrosos	La generación de residuos peligrosos está asociados al mantenimiento de los paneles principalmente, ya que este mantenimiento está asociado a lubricación de piezas mecánicas y eléctricas. De igual modo, podrán ejecutarse actividades de mantenimiento de partes que requieran utilización de pinturas y solventes. En la siguiente tabla se presenta una estimación de estos residuos.		
	Residuo Peligroso	Unidad	Cantidad
	Material Contaminado con hidrocarburos (EPP y Huaipes)	ton/mes	0,002
	Material Contaminado con Pinturas (rodillos, brochas, tarro)	ton/mes	0,002
	Spray Lubricantes	ton/mes	0,003
	Tubos Fluorescentes	ton/mes	0,0006
	En cuanto al manejo éste se realizará conforme a sus características, dando cumplimiento al D.S. N° 148/03 del MINSAL, así como a los procedimientos internos del Parque. Su almacenamiento temporal se realizará en la bodega de residuos peligrosos, para posteriormente ser trasladado por empresa autorizada a sitio de disposición final autorizado sanitariamente y ambientalmente.		

4.7.6.3 Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente

Tabla 4.7.6.3. Productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente	
Nombre	Descripción
Aceites y lubricantes	Para las labores de mantención, se requerirán aceites y lubricantes. El suministro de lubricantes se realizará mediante proveedor regional conforme a las especificaciones técnicas de los equipos. No se plantea el acopio de estos insumos en las dependencias del Proyecto, siendo la provisión realizada al momento de su requerimiento.

4.8 Fase de cierre

4.8.1 Partes, obras y acciones

4.8.1.1 Partes y obras

Tabla 4.8.1.1. Partes y obras	
Nombre	



No aplica

4.8.1.2 Acciones

Tabla 4.8.1.2. Acciones

Nombre	Descripción
Desmantelamiento	• Desmantelamiento de los paneles: Una vez autorizado el desarme del Parque, se realizará el retiro de las obras permanentes, es decir, módulos fotovoltaicos, bodegas, sala de control, cierre perimetral, entre otras. Las actividades se relacionan principalmente con el desmantelamiento de las instalaciones permanentes que sirvieron de apoyo para el mantenimiento del Parque solar. Cada una de las obras será desarmada y acopiada dentro del mismo terreno, según el tipo de residuo del que se trate. Luego de ello, cada uno de estos residuos será transportado, mediante vehículos especialmente habilitados y autorizados para este fin, a sitios de disposición final autorizados por la Seremi de Salud. Al término de la fase de cierre, los servicios higiénicos móviles serán retirados por el proveedor del servicio. En cuanto a la potencial generación de residuos peligrosos durante esta fase, el Titular confirma que realizará el manejo de estos residuos mediante empresas autorizadas para el retiro y disposición final en sitios de seguridad autorizados por la Seremi de Salud. • Desenergización de LMT: Previamente al desmantelamiento de la línea de media tensión, se procederá a su desenergización para trabajar de manera segura, evitando riesgos de electrocución. • Retiro de conductores: Esta actividad se efectuará retirando los conductores en procedimiento inverso al tendido y tensado, es decir, soltando y relajando las líneas, para posteriormente, retirar los conductores enrollándolos en carretes que serán enviados a sitios autorizado para reúso o reciclaje. Otros elementos asociados como crucetas, aisladores y pernos serán embalados y trasladados a empresa autorizada para el reciclaje. Por otra parte, los tubos de PVC serán retirados mediante maquinaria liviana de acuerdo a las condiciones que estos presentes podrán ser reciclados o serán retiro hacia un sitio de disposición final autorizado sanitariamente, habilitado para este tipo de residuos. Como medio de verificación, se tendrá el registro de boletas, facturas, guías de despacho, entre otros, de tal forma de asegurar que todos los elementos retirados fueron a un sitio acreditado por la autoridad sanitaria. • Desmontaje de postes: Los postes se desmontarán con asistencia mecánica retirándolos de su sitio y disponiendo su traslado a sitio autorizado de disposición de residuos de la construcción.
Restauración	Para mejorar la geoforma, morfología y potenciar la revegetación del terreno de emplazamiento del Proyecto, se efectuará la limpieza superficial y restauración de las áreas ocupadas descompactando las zonas del suelo donde ésta se produjo.



	Esta actividad se podrá realizar con subsolador u otra herramienta similar, por lo que se conseguirá remover y soltar el suelo que haya sido compactado. Esta actividad permitirá mejorar las condiciones estructurales del suelo y su capacidad de retención de humedad. El arado subsolador, actúa bajo los 30 cm de profundidad y es de gran utilidad para destruir compactaciones naturales o producidas por el tráfico de maquinarias o de animales. Esta acción se aplicará a toda la superficie del Proyecto, principalmente en las zonas de caminos interiores, inversores, zona de paneles, transformadores, y sala de control. En la sección 4.4 de este informe se detalla el cronograma de actividades de la fase de cierre, donde se evidencia que la actividad de restauración tendrá un plazo de ejecución de 3 semanas. - Indicadores de éxito de las medidas propuestas: fotografías suelo desnudo post retiro de paneles (sin medida de mejoramiento de suelo), fotografías con desarrollo de limpieza del predio, fotografías del predio con actividades de descompactación realizadas. - Seguimiento de los indicadores y medidas de contingencia en caso de que en los plazos estimados no se logre el objetivo de las medidas: la actividad total debiese tener una duración máxima de tres semanas. En caso de que se requiera más tiempo, se extenderá la actividad hasta alcanzar condiciones óptimas de descompactación del suelo. Verificado este hito, se enviará informe con fotografías a la SMA.
Prevención de futuras emisiones	Debido a que el terreno quedará prácticamente como en su estado basal, ya que la afectación del suelo y geoforma serán restituidas a su condición basal, no se presentarán condiciones que generen futuras emisiones.
Mantenimiento, conservación y supervisión	Luego de realizadas las actividades de desmantelamiento, no será necesario realizar actividades de mantenimiento, conservación y supervisión en el área ocupada por el Parque Solar, puesto que posterior al cierre del parque se restituirá a su condición basal el lugar de emplazamiento del Proyecto

4.8.2 Suministros básicos

Tabla 4.8.2. Suministros básicos	
Nombre	Descripción
Energía eléctrica	La energía eléctrica será suministrada a través de equipos de un grupo electrógeno de 30 kVA.
Agua potable	Será suministrada por empresa autorizada externa, donde se mantendrá una dotación de 100 litros de agua por persona y por día (de acuerdo al D.S. N° 594/99), la que cumplirá con los requisitos físicos, químicos, radiactivos y bacteriológicos establecidos en la NCh 409 parte 1 y condiciones descritas en los artículos 12, 13 y 14 del D.S. N° 594/1999 MINSAL. El agua para beber se suministrará en bidones de agua sellados (20 l) y



	etiquetados adquiridos a una empresa autorizada por la Autoridad Sanitaria Local y, los cuales serán instalados en las oficinas al interior de la instalación de faena. También se mantendrán botellas individuales para el consumo durante la faena en los frentes de trabajo.
Agua industrial	Se adquirirá agua a proveedor autorizado con camión aljibe. Se estima un total de agua a utilizar de 70 m3/mes la que se utilizará principalmente para humectación de caminos.
Servicios higiénicos	En los frentes de trabajo, se dispondrá de baños químicos en cantidad y ubicación de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 25 del D.S. N° 594/99 del MINSAL. Se contempla una limpieza periódica (de al menos 2 veces por semana) de cada baño. En este sentido, el Titular exigirá que todas las empresas que se contraten estén autorizadas por la Autoridad Sanitaria. Para ello el Titular exigirá, la entrega de la Resolución que acredite la autorización para funcionar y el contrato vigente con la empresa sanitaria local para la disposición de los residuos. Además de lo anterior, se llevará un sistema de registro y control de la mantención y disposición final de los residuos generados por éstos, a fin de demostrar que la disposición final se efectuará en lugar autorizado. En términos generales, el sistema de registro considerará: • Fecha de retiro de los residuos generados por los baños químicos; • Número de baños; • Empresa responsable del retiro de los residuos generados de los baños; • Cantidad estimada de residuos generados y retirados; y • Lugar de destino y disposición final de los residuos.

4.8.3 Emisiones y efluentes

4.8.3.1 Emisiones a la atmósfera:

Tabla 4.8.3.1. Emisiones a la atmósfera	
Nombre	Descripción
Material particulado y gases	En el Anexo D1 de la Adenda, se presenta una actualización del informe “Estimación de emisiones atmosféricas”, donde se presenta el detalle del cálculo de la estimación de emisiones para las distintas fases del proyecto. La estimación de emisiones se realizó por medio de factores de emisión que de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) corresponden a un valor representativo que pretende relacionar la cantidad emitida hacia la atmósfera de un contaminante determinado con la actividad específica de la fuente. Para la determinación de los factores de emisiones fugitivas se utilizó la “Guía para las Estimaciones de Emisiones Atmosféricas en la Región Metropolitana”, MMA 2020. Las fuentes consideradas para la fase de cierre se deben principalmente al movimiento de tierra, uso de maquinarias y vehículos, tránsito de vehículos y uso de grupo electrógeno. Los resultados de la estimación de emisiones se presentan en la tabla



Vibraciones

Las principales fuentes de vibración durante la fase de cierre se describen en la siguiente tabla:

Equipos y maquinarias	Cantidad estimada	Tipo de vibración	Régimen de emisión
Retroexcavadora	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
Motoniveladora	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
Grúa	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas
Grupo Electrógeno	1	Actividad humana	Periódico de 8 a 18 horas

Las vibraciones al igual que el ruido, disminuyen conforme aumenta la distancia entre el receptor y la fuente, es por esto que dependiendo de la ubicación y tipo de edificaciones, pueden o no percibirse las vibraciones, cuyos efectos varían desde niveles casi imperceptibles, como ruido de baja frecuencia con percepción moderada, hasta efectos relevantes en las estructuras o en alguna parte de éstas.

El método de estimación de velocidad vibratoria está basado en la normativa “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, la cual es utilizada para la evaluación de efectos sobre estructuras y molestia sobre sitios habitados.

Cabe señalar, que la proyección consideró la maquinaria de mayor emisión para cada fase del proyecto, con la finalidad de representar y evaluar el cumplimiento normativo para un escenario ambiental desfavorable.

Además, la distancia entre Fuente y Receptor correspondió a la separación mínima entre la ubicación del punto de evaluación y las fuentes vibratorias del Proyecto.

En la siguiente tabla se muestra los indicadores de vibración de maquinarias, medidas a 25 pies de distancia, y la velocidad peak de partícula y niveles vibración.

Equipos y maquinarias	Rango de magnitud velocidad de partícula (pulg/seg)	Lv a 25 pies (VdB)
Grúa	0.089	87
Grúa horquilla	0.089	87
Excavadora	0.089	87
Retroexcavadora	0.089	87
Cargadora frontal	0.089	87
Camiones tolva	0.076	86
Hincadora/Perforadora	0,644	104
Motoniveladora	0.089	87
Camión Mixer	0.076	86
Rodillo	0.210	94
Grupo Electrógeno	0.035	79

Fuente: “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, elaborada por la Federal Transit Administration (FTA), 2006. Se considera la utilización de máquinas de baja generación de emisiones típicas.

De la tabla anterior, se puede apreciar que la mayor fuente de vibración la



genera la hincadora, que sólo se utilizará en la fase de construcción para la instalación de los postes de postes solares.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de las proyecciones de vibraciones en los receptores cercanos, para la peor condición que es considerado el uso de la hincadora.

Receptor	Distancia a emplazamiento (*)		Lv Proyectado (VdB)	Limite confort (VdB)	Evaluación Limite de Confort	Limite daño estructural (VdB)	Evaluación daño estructural
	Metros	pies					
1	102	335	70	72	Cumple	94	Cumple
2	415	1362	52		Cumple		Cumple
3	524	1719	49		Cumple		Cumple
4	455	1493	51		Cumple		Cumple
5	385	1263	53		Cumple		Cumple
6	86	282	72		Cumple		Cumple
7	710	2329	45		Cumple		Cumple
8	568	1864	48		Cumple		Cumple

(*) Distancia desde la fuente hasta el receptor.

4.8.4 Residuos

4.8.4.1 Residuos no peligrosos

Tabla 4.8.4.1. Residuos no peligrosos

Nombre	Descripción								
Residuos Asimilables a domiciliarios	Los residuos asimilables a domiciliarios son aquellos residuos domésticos que se originarán por las actividades del proyecto en los frentes de trabajos, como papeles, plásticos y otros residuos similares no contaminados. Esta generación de residuos se estima en 1 kg/día/persona de acuerdo a la Política de Gestión Integrada de Residuos Sólidos (CONAMA, 2005). Estos residuos serán dispuestos en contenedores adecuados al tipo de residuo (contenedores con tapa, ver PAS 140 sección 6.2.1 de la DIA), los que serán almacenados temporalmente en la bodega de la instalación de faenas. Finalmente, estos serán dispuestos en un sitio autorizado. En la siguiente tabla, se presenta una estimación de estos residuos. <table><tr><th>Residuo sólido</th><th>Generación por trabajador (kg/día)</th><th>Nº trabajadores (un)</th><th>Generación (kg /día)</th></tr><tr><td>Asimilable a domiciliario</td><td>1</td><td>40</td><td>40</td></tr></table>	Residuo sólido	Generación por trabajador (kg/día)	Nº trabajadores (un)	Generación (kg /día)	Asimilable a domiciliario	1	40	40
Residuo sólido	Generación por trabajador (kg/día)	Nº trabajadores (un)	Generación (kg /día)						
Asimilable a domiciliario	1	40	40						



Residuos industriales no peligrosos	Los residuos industriales no peligrosos generados en las faenas de abandono corresponden principalmente a restos de cables eléctricos, escombros, partes de equipos, entre otros.
	Los residuos de menor tamaño como cables eléctricos serán separados en su origen y almacenados en contenedores con tapa y capacidad adecuada, los que estarán distribuidos uniformemente en la instalación de faenas y frentes de trabajo.
	Los residuos valorizables tales como acero, restos de cables y partes metálicas serán almacenados en la instalación de faenas y posteriormente gestionados por empresas que cuenten con autorización sanitaria para su reciclaje o reutilización.
	Los residuos no valorizables serán almacenados en zona acopio de residuos en la instalación de faenas o en su defecto en los puntos de generación para su posterior transporte y envío a un lugar de disposición final autorizado.
	En la siguiente tabla se presenta una estimación de los residuos a generar.

Caracterización	Unidad	cantidad
Restos de cables	ton/mes	0,8
Restos de maderas		
Plásticos (zunchos, film, plumavit entre otro)		
Restos de fierros		
Restos de hormigón		

Respecto de los paneles fuera de uso, se estima una generación de 57,02 ton/mes, se buscará como disposición final empresa de reciclaje autorizada para el tratamiento de basura electrónica.

4.8.4.2 Residuos peligrosos

Tabla 4.8.4.2 Residuos peligrosos			
Nombre	Descripción		
Residuos peligrosos	Los residuos peligrosos que se generen serán manejados conforme a sus características, dando cumplimiento al D.S. N° 148/03 del MINSAL. Su almacenamiento se realizará en la bodega de RESPEL, que cumple con características según el D.S. N° 148/03 del MINSAL. Posteriormente serán trasladado por empresa autorizada a sitio de disposición final autorizado sanitariamente y ambientalmente. La siguiente tabla presenta una estimación de los residuos peligrosos a generar durante esta fase.		
	Residuo Peligroso	Unidad	Cantidad
	Material Contaminado con hidrocarburos (EPP y Huaipes)	ton/mes	0,008



	Envase de Spray Insecticida	ton/mes	0,001
	Tubos Fluorescentes	ton/mes	0,0006

5 IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO O ACTIVIDAD

5.1 Salud de la población

Tabla 5.1. Salud de la población	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Aumento en los niveles de concentración de material particulado y gases.
Parte, obra o acción que lo genera	Preparación del terreno, habilitación de caminos, tránsito y uso de maquinarias y vehículos
Fase en que se presenta	Construcción/Operación/Cierre
Impacto ambiental 2	
Impacto ambiental	Aumento en los niveles de presión sonora en los receptores cercanos a las partes y/o obras.
Parte, obra o acción que lo genera	- Habilitación de la Instalación de Faena - Montaje de las estructuras y módulos - Operación de equipos y maquinarias
Fase en que se presenta	Construcción/Operación/Cierre
Impacto ambiental 3	
Impacto ambiental	Percepción de vibración en los receptores cercanos
Parte, obra o acción que lo genera	- Uso de maquinaria - Instalación de los postes solares
Fase en que se presenta	Construcción y Cierre

5.2 Recursos naturales renovables

5.2.1 Suelo

Tabla 5.2.1. Suelo	
Impacto ambiental 1	
Nombre del Impacto	Pérdida de suelo o su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes.
Parte, obra o acción que lo genera	- Preparación del terreno - Habilitación de caminos - Instalación paneles solares



Fase en que se presenta	Construcción y Operación
-------------------------	--------------------------

5.2.2 Agua

Tabla 5.2.2. Agua	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	No aplica, el proyecto no tiene relación con cuerpos de aguas.
Parte, obra o acción que lo genera	No aplica
Fase en que se presenta	No aplica

5.2.3 Aire

Tabla 5.2.3. Aire	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Aumento en los niveles de concentración de material particulado y gases.
Parte, obra o acción que lo genera	Preparación del terreno, habilitación de caminos, tránsito y uso de maquinarias y vehículos
Fase en que se presenta	Construcción/Operación/Cierre

5.2.4 Biota

5.2.4.1 Flora

Tabla 5.2.4.1. Flora	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Afectación a flora exótica
Parte, obra o acción que lo genera	Habilitación de caminos
Fase en que se presenta	Construcción

5.2.4.2 Fauna

Tabla 5.2.4.2. Fauna	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Perturbación de fauna presente en el área de influencia del proyecto, anfibios y reptiles.
Parte, obra o acción que lo genera	- Movimiento de tierra



Fase en que se presenta	Construcción
Impacto ambiental 2	
Impacto ambiental	Pérdida de individuos de aves por Colisión y/o electrocución.
Parte, obra o acción que lo genera	- Línea de transmisión
Fase en que se presenta	Operación

5.3 Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas

Tabla 5.3. Grupos humanos, incluyendo grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Alteración de la calidad de vida de los grupos humanos presentes en la área de influencia del proyecto.
Parte, obra o acción que lo genera	Tránsito de camiones y vehículos
Fase en que se presenta	Construcción

5.4 Patrimonio cultural

Tabla 5.4. Patrimonio Cultural	
Impacto ambiental 1	
Impacto ambiental	Susceptibilidad de afectación a sitios pertenecientes al patrimonio cultural
Parte, obra o acción que lo genera	Movimiento de tierra
Fase en que se presenta	Construcción

6 ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN QUE EL PROYECTO O ACTIVIDAD NO REQUIERE DE LA PRESENTACIÓN DE UN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.1 Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos

Tabla 6.1 Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos	
Impacto ambiental	- Aumento en los niveles de concentración de material particulado y gases. - Aumento en los niveles de presión sonora en los receptores cercanos a las partes y/o obras. - Percepción de vibración en los receptores cercanos
Existencia de población cuya salud pudiera verse afectada	El titular presenta en el Anexo J de la DIA el informe “Estudio de Medio Humano”, en donde se señala que, el área de influencia del proyecto, corresponde a un sector de origen rural, en consecuencia, existe escasa población, específicamente se trata del sector



	denominado como loteo “Cholguahue”. Existen unas viviendas aledañas al proyecto cuya existencia solo se atribuye hace un par de años. Hablamos de alrededor de 10 casas donde varias de esas, además, son de uso recreativo.						
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento del SEIA:							
a) La superación de los valores de las concentraciones y períodos establecidos en las normas primarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento.	<u>Material particulado y gases de combustión</u> En relación a las partes, obras y/o acciones del proyecto, las mayores emisiones de material particulado se generarán en la fase de construcción, 0,69 ton/año de MP10 y 0,17 ton/año de MP2,5, de acuerdo a la actualización de la estimación de emisiones presentado en el Anexo D1 de la Adenda, las cuales son generadas principalmente por las actividades de movimiento de tierra, que tienen una duración de 4 meses (la fase de construcción en total tiene una duración de 6 meses). Si bien, la comuna de Los Ángeles, se declaró Zona Saturada por Material Particulado Fino Respirable MP2,5, y por Material Particulado Respirable MP10, ambas como concentración diaria, mediante el D.S. N° 11/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, las emisiones, del proyecto se consideran puntuales y acotadas, así como de baja magnitud y duración al área de influencia del proyecto. Respecto de los gases de combustión, estimación de emisiones presentado en el Anexo D1 de la Adenda, las mayores emisiones ocurren en la fase de construcción debido a la mayor actividad de maquinarias y vehículos. Estas emisiones corresponden a CO= 0,52 ton/año; COV=0,09 ton/año; CC=57,3 ton/año; NOx=1,40 ton/año; SOx=0,03 ton/año; NH3=0,001 ton/año, las cuales se consideran de menor envergadura. <u>Vibraciones</u> Se presentó el Anexo F de la DIA “Análisis de vibraciones”, una proyección de los niveles de vibración en los receptores más cercanos al proyecto. Se hace presente que, dada las características del proyecto, no existen fuentes de vibraciones en la fase de operación. Tanto en la fase de construcción como de cierre se utilizará maquinaria generadora de vibraciones, como grúas, excavadoras, cargadores, rodillo, motoniveladora, grupos electrógeno e hincadora (sólo en fase de construcción). En la siguiente tabla se presentan las emisiones de estas fuentes, en donde se puede apreciar que la mayor emisión la genera la Hincadora /perforadora utilizada para la instalación de los postes solares que se desarrollará en la fase de construcción. <table><tr><th>Equipos y maquinarias</th><th>Rango de magnitud velocidad de partícula (pulg/seg)</th><th>Lv a 25 pies (VdB)</th></tr><tr><td>Grúa</td><td>0.089</td><td>87</td></tr></table>	Equipos y maquinarias	Rango de magnitud velocidad de partícula (pulg/seg)	Lv a 25 pies (VdB)	Grúa	0.089	87
Equipos y maquinarias	Rango de magnitud velocidad de partícula (pulg/seg)	Lv a 25 pies (VdB)					
Grúa	0.089	87					



	Grúa horquilla	0.089	87
	Excavadora	0.089	87
	Retroexcavadora	0.089	87
	Cargadora frontal	0.089	87
	Camiones tolva	0.076	86
	Hincadora/Perforadora	0.644	104
	Motoniveladora	0.089	87
	Camión Mixer	0.076	86
	Rodillo	0.210	94
	Grupo Electrógeno	0.035	79

La proyección de los niveles de vibración se realizó mediante, el método de estimación de velocidad vibratoria está basado en la normativa “Transit Noise and Vibration Impact Assessment” de EEUU y publicada el año 2006., la cual es utilizada para la evaluación de efectos sobre estructuras y molestia sobre sitios habitados.

Los resultados de la estimación de niveles de vibración en los receptores se presentan en la tabla siguiente:

Receptor	Distancia a emplazamiento		Lv Proyectado (VdB)	Limite confort (VdB)	Evaluación Limite de Confort	Limite daño estructural (VdB)	Evaluación daño estructural
	Metros	pies					
1	102	335	70	72	Cumple	94	Cumple
2	415	1362	52		Cumple		Cumple
3	524	1719	49		Cumple		Cumple
4	455	1493	51		Cumple		Cumple
5	385	1263	53		Cumple		Cumple
6	86	282	72		Cumple		Cumple
7	710	2329	45		Cumple		Cumple
8	568	1864	48		Cumple		Cumple

De estos resultados se concluye que los niveles de vibración no generarán un daño en las estructuras y no generarán molestias sobre los receptores evaluados, dado que no superan los límites señalados en la normativa de referencia.

En base a la información presentada anteriormente, se concluye que no se generará un riesgo a la salud de la población debido a las emisiones de material particulado y gases de combustión, y vibraciones, generados por las partes, obras y/o acciones del proyecto, ya que estas son de baja magnitud y duración.

b) La superación de los valores de ruido establecidos en la normativa ambiental vigente. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que se

Respecto a las emisiones de ruido, se realizó una predicción de los niveles de ruido para las fuentes reguladas por el D.S. N° 38/2011 MMA, usando la metodología de modelación de ruido de herramientas, maquinarias, equipos e instalaciones basado en la



señalan en el artículo 11 del Reglamento.	Norma Internacional ISO 9613 “Acústica- Atenuación del Sonido durante la propagación en exteriores”, que utiliza los principios de atenuación divergente, por obstáculos y resistencia del aire, identificándose 8 receptores cercanos al proyecto, donde se evaluaron los niveles de ruidos generados por el proyecto en todas sus fases. En el Anexo E1 de la Adenda, se presenta una actualización del Estudio de ruido, en donde se da cuenta que: en la fase de construcción los receptores tendrán mayores niveles de ruido y que se sobrepasan los límites normados en ninguna fase del proyecto. En específico, para el caso del receptor denominado R6 en la fase de construcción se deberán considerar las medidas de control detalladas en la Tabla 4.6.4.3 de este informe consolidado, con el objeto de no sobrepasar los niveles máximos establecidos en la normativa vigente. A continuación, se presenta una tabla resumen del cumplimiento del D.S N° 38/2011 MMA para todas las fases del proyecto en horario diurno (no se evaluaron los niveles de ruido en horario diurno dado que el proyecto en ninguna de sus fases generará ruido en horario nocturno):																																																														
	<table><tr><th rowspan="2">Receptores</th><th colspan="3">NPC dB(A) Proyectado</th><th rowspan="2">Niveles Máximos Permisibles</th><th rowspan="2">Evaluación según D.S 38 Diurno</th></tr><tr><th>Construcción</th><th>Operación</th><th>Cierre</th></tr><tr><td>R1</td><td>55,1</td><td>49,8</td><td>52,2</td><td>59</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R2</td><td>46,7</td><td>41,6</td><td>43,6</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R3</td><td>42,9</td><td>37,8</td><td>40,3</td><td>61</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R4</td><td>46,4</td><td>41,3</td><td>43,5</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R5</td><td>48,5</td><td>43,3</td><td>45,6</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R6</td><td>58,1</td><td>57,0</td><td>59,4</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R7</td><td>38,2</td><td>33,2</td><td>35,9</td><td>57</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R8</td><td>43,0</td><td>37,8</td><td>40,4</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr></table>						Receptores	NPC dB(A) Proyectado			Niveles Máximos Permisibles	Evaluación según D.S 38 Diurno	Construcción	Operación	Cierre	R1	55,1	49,8	52,2	59	CUMPLE	R2	46,7	41,6	43,6	60	CUMPLE	R3	42,9	37,8	40,3	61	CUMPLE	R4	46,4	41,3	43,5	60	CUMPLE	R5	48,5	43,3	45,6	60	CUMPLE	R6	58,1	57,0	59,4	60	CUMPLE	R7	38,2	33,2	35,9	57	CUMPLE	R8	43,0	37,8	40,4	60	CUMPLE
	Receptores	NPC dB(A) Proyectado			Niveles Máximos Permisibles	Evaluación según D.S 38 Diurno																																																									
		Construcción	Operación	Cierre																																																											
R1	55,1	49,8	52,2	59	CUMPLE																																																										
R2	46,7	41,6	43,6	60	CUMPLE																																																										
R3	42,9	37,8	40,3	61	CUMPLE																																																										
R4	46,4	41,3	43,5	60	CUMPLE																																																										
R5	48,5	43,3	45,6	60	CUMPLE																																																										
R6	58,1	57,0	59,4	60	CUMPLE																																																										
R7	38,2	33,2	35,9	57	CUMPLE																																																										
R8	43,0	37,8	40,4	60	CUMPLE																																																										
c) La exposición a contaminantes debido al impacto de las emisiones y efluentes sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en caso que no sea posible evaluar el riesgo para la salud de la población de acuerdo a las letras anteriores.	Dada las características del proyecto, no generará residuos líquidos en ninguna fase del proyecto, sólo se generan aguas servidas asociadas al uso de los baños químicos, servicio que será proporcionado por una empresa autorizada que se encargará de retirar y transportar periódicamente las aguas servidas y su disposición final se efectuará en plantas de tratamiento de aguas servidas o sitio de disposición final sanitariamente autorizado sanitariamente y ambientalmente, bajo la responsabilidad del titular del proyecto, quien contará con los verificadores que permitan constatar el manejo y disposición final de dichos residuos conforme a la normativa. Respecto de las emisiones al aire, asociadas a material particulado y gases de combustión, se señala que las mayores emisiones se presentaron en la fase de construcción, como se indicó precedentemente, además éstas serán puntuales y acotadas principalmente al área de influencia del proyecto, así como de baja																																																														



	magnitud y duración. Por lo anterior, se concluye que las emisiones y efluentes generados por el proyecto no generarán un riesgo a la salud de la población.
d) La exposición a contaminantes debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.	El proyecto considera la generación de residuos de tipo domiciliario, no peligrosos y peligrosos en todas sus fases. Para el caso de los residuos domiciliarios, se estima una generación de 50 kg/día en fase de construcción, 5 kg/día en operación y 40 kg/día en fase de cierre. En cuanto a su manejo y disposición, se almacenarán en contenedores tapados de plástico en bolsas de polietileno o similar, para ser retirados por empresa externa con una frecuencia mínima de 2 veces por semana y la disposición final se realizará en relleno sanitario o sitio autorizado sanitariamente y ambientalmente. En cuanto a los Residuos industriales no peligrosos, se estima una generación de 0,41 ton/mes en fase de construcción, 0,035 ton/mes en fase de operación y 0,8 ton/mes en fase de cierre. En cuanto al manejo y disposición, estos residuos serán almacenados en contenedores o tolvas (abiertas o cerradas), según la naturaleza del residuo. Los contenedores o tolvas llenas podrán ser transportados directamente a sitio de valorización o de eliminación, según corresponda, una vez que se complete la capacidad de la tolva contratada. En relación a los residuos peligrosos, se estima una generación de 0,098 ton/mes en la fase de construcción, 0,208 ton/mes en fase de operación y 0,009 ton/mes en fase de cierre. En cuanto al manejo éste se realizará conforme a sus características, dando cumplimiento al D.S. N° 148/03 del MINSAL, así como a los procedimientos internos del Parque. Su almacenamiento temporal se realizará en la bodega de residuos peligrosos, para posteriormente ser trasladado por empresa autorizada a sitio de disposición final autorizado sanitariamente y ambientalmente. En cuanto a los paneles fotovoltaicos que quedarán fuera de uso, se buscará como disposición final empresa de reciclaje autorizada para el tratamiento de basura electrónica. De acuerdo al manejo y disposición planteados, éstos se ajustan a la normativa vigente lo cual fue así confirmado por la Autoridad Sanitaria, y como consecuencia no se manejará ningún tipo de residuos sobre recursos naturales que pudieran constituir una vía de exposición a la población y con ello un riesgo a la salud de la misma. Por lo señalado precedentemente, se concluye que el proyecto no generará un riesgo a la salud de la población debido al impacto generado por el manejo de residuos sobre los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.



6.2 Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire

Tabla 6.2 Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire	
Impacto ambiental	- Pérdida de suelo o su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes. - Aumento en los niveles de concentración de material particulado y gases. - Afectación a flora exótica - Perturbación de fauna presente en el área de influencia del proyecto, anfibios y reptiles.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, en consideración a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Reglamento del SEIA:	
Recursos naturales renovables escasos, únicos o representativos.	De acuerdo al informe de flora y vegetación y fauna presentado en el Anexo G de la DIA y su posterior actualización, presentado en el Anexo F1 de la Adenda, sólo se registró la especie <i>Liolaemus schroederi</i> o Lagartija de Shröder catalogada como vulnerable en el área de influencia del proyecto.
a) La pérdida de suelo o de su capacidad para sustentar biodiversidad por degradación, erosión, impermeabilización, compactación o presencia de contaminantes.	En el Anexo H de la DIA se presenta una Memoria Agronómica, en donde se presenta la clasificación de los suelos del área de influencia del proyecto como clase VII (10,59 ha) y clase IV (1,82 ha) y Clase III (4,14 ha) en base al estudio agrológico de CIREN y, por otra parte, se realizó un estudio y caracterización del sitio, mediante el ensayo de densidad IN SITU por el método del cono de arena a dos muestras tomadas en el área de influencia del proyecto, cuyos resultados señalan que, este suelo muestra restricciones al crecimiento vegetal y un claro deterioro de sus características físicas, es un suelo que está cercano a la máxima compactación, de acuerdo a lo establecido por USDA (2017) valores sobre 1.49 g/cc de densidad aparente, presentarían restricciones al crecimiento vegetal, de hecho, la cobertura vegetal es mínima. En la Adenda se complementó la información y se presentaron los resultados de la realización de dos calicatas en el área de influencia del proyecto, sobre las cuales se realizó un análisis estratigráfico, en conjunto con la caracterización de parámetros como pedregosidad superficial, periodo libre de heladas, viento, entre otros parámetros. Como conclusión se obtiene que, si bien, según el estudio de CIREN en el predio podemos encontrar 3 series de suelo distintas, de las cuales predomina la serie Coreo, en terreno se evidenció que todo el suelo analizado muestra características similares. Como se puede observar, en ambas calicatas se encontraron suelos con altas proporciones de



arena, poco profundos y con una erosión importante, entre clase VI y VII.

En la Adenda complementaria, se presentó en el Anexo A2, una recaracterización del suelo, en donde se realizaron 10 calicatas, con una profundidad mínima de 1 m, sin embargo, dadas las características del terreno en algunos puntos no fue posible alcanzar dicha profundidad debido a limitaciones como dureza del suelo o presencia de agua. En base al análisis estratigráfico, y siguiendo los lineamientos de la Pauta para Estudio de Suelos SAG 2011 (rectificada), se concluyó que los suelos presentes en el AI, son en su totalidad suelos clase VII (los cuales poseen limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos) debido a la poca profundidad efectiva y la cercanía al nivel freático en algunos casos, también se observó pérdida parcial y en algunos casos total del horizonte superficial, como en C2 y C5, lo que denota una erosión severa en los suelos.

En base al análisis de los suelos presentes en el área de influencia del proyecto, que se señalaron anteriormente, se puede concluir que actualmente el suelo poseen limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos, y por otra parte, en base a la erodabilidad intrínseca del lugar, tomando en cuentas las bajas pendientes, predominancia de arena en las texturas y la cobertura vegetal promedio, los suelos actualmente presentan un nivel importante de erosión, debido a que todas las muestras presentan pérdida parcial o total del horizonte superficial, poseen una baja cobertura vegetal y una baja profundidad efectiva, por lo que no presenta condiciones óptimas para sustentar biodiversidad.

Por otro lado, las partes, obras y/o acciones que ejecutará el proyecto, en sus distintas fases y que son susceptibles de afectar al recurso suelo tienen relación con:

- Nivelación superficial del terreno, donde se realizará un escarpe superficial acotado al área de instalación de faena, zanjas para cableado y caminos donde el material obtenido será reutilizado en la misma área de emplazamiento para nivelar el terreno.
- Instalación de las estructuras de soporte: Los pilotes se instalarán mediante hincado (martillo neumático), siendo las únicas estructuras que estarán en contacto con el suelo.
- Compactación de áreas: el Proyecto requiere de la compactación de sólo algunas superficies como caminos interiores e instalación de faena
- Paneles fotovoltaicos: los cuales ocuparán una superficie aproximada de 105.000 m² durante 30 años.

Se hace presente que, la instalación de los paneles fotovoltaicos, los cuales son colocados sobre estructuras de soporte, conlleva a que el suelo ubicado debajo tendrá una cantidad menor de luz solar, sin embargo, esta condición no



	afectará sus propiedades físico-químicas, por lo que, mantiene su capacidad actual de sustentar la biodiversidad, esto se reflejará en el crecimiento normal de la estrata herbácea, cuya altura de crecimiento será controlada mediante el corte mecanizado y/o manual, en ningún caso, habrá tratamiento químico para esto. Por otra parte, en la fase de cierre del proyecto se considera la descompactación de las áreas ocupadas (las zonas de caminos interiores, inversores, zona de paneles, transformadores, y sala de control) mediante el uso de un subsolador u otra herramienta similar, con esto se conseguirá remover y soltar el suelo que haya sido compactado, permitiendo mejorar las condiciones estructurales del suelo y su capacidad de retención de humedad. Por lo anteriormente señalado, se considera que el proyecto no generará un impacto significativo sobre el recurso suelo dado que no modificará significativamente las propiedades del suelo en el área de influencia del proyecto y no se generará una pérdida de suelo o de su capacidad de sustentar biodiversidad.
b) La superficie con plantas, algas, hongos, animales silvestres y biota intervenida, explotada, alterada o manejada y el impacto generado en dicha superficie. Para la evaluación del impacto se deberá considerar la diversidad biológica, así como la presencia y abundancia de especies silvestres en estado de conservación o la existencia de un plan de recuperación, conservación y gestión de dichas especies, de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley 19.300.	En el Anexo F1 de la Adenda, se actualizó los estudios de flora y vegetación, y fauna, adicionando una nueva campaña de primavera realizada en el área de influencia del proyecto. <u>Flora y vegetación:</u> Respecto de esta componente, se señala que: - En la campaña de primavera, la cual es la segunda que se realiza en el área de localización del futuro PFV Santa Pamela, el titular catastró un total de 50 ejemplares, los cuales 47 de ellos se pudieron identificar hasta la categoría taxonómica de especie. A lo anterior se suma, que estos ejemplares pertenecen a 26 familias botánicas diferentes. - Considerando el origen biogeográfico de las especies identificadas, sobre el 80% de ellas tienen un origen introducido. Lo anterior es un reflejo de que la futura área de localización del proyecto está altamente antropizada, lo que, sumado a la intervención importante del paisaje, la afectación sobre la flora nativa y/o endémica es bajo. Si bien la flora del lugar tiene una alta dominancia de especies introducida, y muchas de ellas consideradas invasoras, hay algunos elementos nativos, por ejemplo, en el área está distribuido <i>Quillaja saponaria</i>, que presenta una dominancia en el límite noreste - este del proyecto, si bien esta especie no está catalogada bajo ninguna categoría de conservación, si está protegida bajo D. S. N° 366 de 1944. - En general, la parcela presenta las mismas especies que ya estaban en las otras parcelas prospectadas, sin embargo, la vegetación cambia, donde hay una dominancia de individuos arbóreos y regeneración de la especie <i>Acacia dealbata</i>. Dada esta información, se concluye que las posibles



afectaciones a la flora y vegetación nativa y/o endémica serán no significativas, dado que no se afecta una superficie relevante que posea diversidad biológica relevante por el nivel de degradación de la misma.

Fauna:

En la Tabla siguiente se entrega la estadística de los vertebrados presentes, es decir, especies efectivamente registradas en las campañas de invierno y de primavera de 2020.

Clases	Órdenes			Familias			Especies		
	Pot.	In'20.	Pr'20	Pot.	In'20	Pr'20	Pot.	In'20	Pr'20
Anfibios	1	1	0	3	1	0	3	1	0
Reptiles	1	1	1	2	1	1	6	2	2
Mamíferos	5	3	2	7	3	2	12	3	2
Aves	13	8	9	27	11	11	45	14	12
Total	20	13	12	39	16	14	66	20	16

Anfibios: En la campaña de primavera no hubo registro de anfibios en el área del polígono del parque fotovoltaico y particularmente en el sector con residuo forestal, donde en invierno se registró el sapito de cuatro ojos (*Pleurodema thaul*, catalogada como casi amenazada mediante D.S. N° 41/2011 MMA), específicamente 7 ejemplares. El anegamiento invernal no se prolonga hacia primavera, y por el sustrato de ripio, arena y aserrín, se hallaba seco. Sin embargo, el agua de filtración del canal de riego formaba un cuerpo de agua en el extremo noroeste del polígono, el cual no presentó actividad de anfibios.

Reptiles: En la campaña de primavera 2020 se registró actividad de la lagartija lemniscata (*Liolaemus lemniscatu*, catalogada como preocupación menor según D.S. N° 19/2012 MMA), especialmente en el microhábitat generado por la acumulación de residuos forestales y en su entorno inmediato, protegido por otros residuos. Aunque no se registró la lagartija de Schroeder (*Liolaemus schroederi*, catalogada como vulnerable según D.S. N° 16/2016 MMA), se mantiene como presente dada su presencia invernal. En la campaña de invierno se registró un ejemplar de Lagartija de Schröder bajo tablones en residuo forestal, inactiva y un ejemplar Lagartija lemniscata, activa.

Debido a la baja abundancia de las especies de anfibios y reptiles presentes en al área de influencia, se considera que el impacto será no significativo. Por otra parte, el titular presentó como compromiso voluntario un plan de rescate y relocalización para las 3 especies encontradas: *Pleurodema thaul*, *Liolaemus lemniscatu* y *Liolaemus schroöderi*, mediante



la presentación relocalizaicónlos antecedentes técnicos y formales del PAS 146, en la sección 6.2.3 de la DIA. Respecto de este tema, el SAG se pronunció en su ORD N° 127/2021 de fecha 4 de febrero 2021, señalando que por una parte que, el titular demuestra que el proyecto no generara un impacto significativo al recurso fauna, y por otra indica que sólo le es aplicable el compromiso voluntario de rescate y relocalización para la especie de baja movilidad: *Pleurodema thaul*.

Mamíferos: No se registró presencia de mamíferos nativos en el área de influencia.

Aves: Se registraron sólo 12 especies de aves en primavera (14 en invierno), todas comunes en ambientes agropecuarios (Muñoz-Sáez et al 2017, Martínez et al. 2017). El polígono del parque fotovoltaico, se encuentra en abandono luego de la extracción de arena y por ello sólo han crecido algunas plantas, pero no representa un hábitat permanente de aves. El sustrato arenoso no provee alimento y un anegamiento temporal por agua de filtración del canal de riego permitió la presencia de un pato jergón. Respecto del polígono de la línea eléctrica no tuvo mayor actividad de aves; ambos ambientes son pobres por ser cultivos de origen exótico y dominar también malezas en el sustrato herbáceo. El playback no indujo respuesta de canto, pero al aplicar algunos cantos de aves específicas en algunos puntos sólo en uno voló la gallina ciega (al poner su silbido). Ello indica que no anidarían al menos en el área o sus cercanías. Respecto de la anidación, la calidad del hábitat del área del proyecto no tiene en modo alguno características que permitan congregarse a especies de fauna para ello ni para alimentación.

Respecto de las rutas de vuelo, en el Anexo F1 de la Adenda, figura n° 12 se presentan las rutas de vuelo observadas, si bien existen áreas y rutas de vuelo por el área de influencia del proyecto, la presencia del rodal de eucalipto y otros árboles en el sector Este de la línea obliga a las aves a volar a mayor altura, dado que por el tramo aledaño a la ruta Q-60 ya existe una línea eléctrica por lo que las aves se encontrarían habituadas a la presencia del obstáculo. Por su parte, el proyecto evacuará la energía mediante postes de unos 11 m de altura, sin cable de guardia y según el análisis de rutas de vuelo, realizado en la sección 4.3.2. del Anexo F1 de la Adenda, señala que si bien las aves vuelan por el área lo hacen a alturas sobre las copas de árboles y aledaño a la ruta Q-61 ya existe una línea eléctrica. Por lo anterior, se estima que el impacto es no significativo y se propone la ejecución de un plan de monitoreo mensual, que se detalla en la sección de compromisos voluntarios de este informe.

Debido a los antecedentes anteriormente expuestos, se concluye que el proyecto no generará un impacto significativo en la



	fauna terrestre.
c) La magnitud y duración del impacto del proyecto o actividad sobre el suelo, agua o aire en relación con la condición de línea de base.	Suelo: En base al análisis de los suelos presentes en el área de influencia del proyecto, que se señalaron anteriormente, se puede concluir que actualmente el suelo poseen limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para los cultivos, y por otra parte, en base a la erodabilidad intrínseca del lugar, tomando en cuentas las bajas pendientes, predominancia de arena en las texturas y la cobertura vegetal promedio, los suelos actualmente presentan un nivel importante de erosión, debido a que todas las muestras presentan pérdida parcial o total del horizonte superficial, poseen una baja cobertura vegetal y una baja profundidad efectiva, por lo que no presenta condiciones óptimas para sustentar biodiversidad. Por otra parte, la instalación de los paneles fotovoltaicos, los cuales son colocados sobre estructuras de soporte, conlleva a que el suelo ubicado debajo tendrá una cantidad menor de luz solar, sin embargo, esta condición no afectará sus propiedades físico-químicas, por lo que, mantiene su capacidad actual de sustentar la biodiversidad, esto se reflejará en el crecimiento normal de la estrata herbácea, cuya altura de crecimiento será controlada mediante el corte mecanizado y/o manual, en ningún caso, habrá tratamiento químico para esto. Agua: Dentro del área de influencia del proyecto no existen cuerpos de agua superficiales, pero en los deslindes del predio existen dos cauces: el cauce natural hacia el suroriente, denominado Estero Colchahue, y un cauce artificial hacia el norponiente, denominado Canal Palermo, la ubicación se detalla en la figura 2-2- del informe “Definición área de inundación” del anexo B1 de la Adenda. Pero el proyecto no genera residuos líquidos y las aguas servidas serán manejadas mediante el uso de baños químicos y finalmente se dispondrán en planta de tratamiento de aguas servidas con autorización sanitaria y ambiental, por lo que, el proyecto no generará ningún tipo de impacto en estos cuerpos de aguas. Respecto de posibles situaciones extraordinarias que impliquen derrames de combustibles o derrames de residuos peligrosos, el titular presenta las medidas preventivas y reactivas, en la sección 8.1 de este informe “Plan de prevención de contingencias y emergencias”. Aire: Mediante D.S. N° 11/2015, del Ministerio del Medio Ambiente, se declaró Zona Saturada por Material Particulado Fino Respirable MP2,5, y por Material Particulado Respirable MP10, ambas como concentración diaria, a la comuna de Los Ángeles. En relación a las partes, obras y/o acciones del proyecto, las mayores emisiones de material particulado se generarán en la fase de construcción, 0,69 ton/año de MP10 y 0,17 ton/año de MP2,5, de acuerdo a la actualización de la estimación de emisiones presentado en el Anexo D1 de la Adenda, las cuales son generadas principalmente por las actividades de movimiento de tierra, que tienen una duración de



	4 meses (la fase de construcción en total tiene una duración de 6 meses). Por lo anterior, estas emisiones se consideran puntuales y acotadas, por lo que, y poco significativas, por lo cual se considera que no generarán un impacto significativo en la calidad del aire en su condición basal.
d) La superación de los valores de las concentraciones establecidos en las normas secundarias de calidad ambiental vigentes o el aumento o disminución significativos, según corresponda, de la concentración por sobre los límites establecidos en éstas. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las normas vigentes en los Estados que se señalan en el artículo 11 del Reglamento. En caso que no sea posible evaluar el efecto adverso de acuerdo a lo anterior, se considerará la magnitud y duración del efecto generado sobre la biota por el proyecto o actividad y su relación con la condición de línea de base.	No se registran normas secundarias de calidad que se puedan vincular a la naturaleza del proyecto. Por otra parte, como se indica en el literal b) de este articulado, las partes, obras y/o acciones del parque fotovoltaico no generarán un impacto significativo en relación a su línea de base.
e) La diferencia entre los niveles estimados de ruido con proyecto o actividad y el nivel de ruido de fondo representativo y característico del entorno donde se concentre fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para su nidificación, reproducción o alimentación.	De acuerdo a la actualización del informe de flora y vegetación presentado en el Anexo F1 de la Adenda, área de instalación del parque fotovoltaico es de una antigua extracción de áridos (arena) y se halla actualmente parcialmente colonizada por malezas; cercano a un extremo se mantiene más húmedo por influencia de filtración de un canal de riego; el estero Cholguaehue no influye en la presencia de fauna ya que se encuentra al fondo de una quebrada muy abrupta, con vegetación densa y sin transición hacia ambientes aledaños; la línea eléctrica, se encuentra entre un cultivo de alfalfa y un rodal de eucalipto. El área no presenta ambientes naturales o no intervenidos por el hombre. Por otra parte, se señala que, tanto en la campaña de invierno como de primavera, no se encontraron hábitat de relevancia para la nidificación, reproducción o alimentación donde se concentre fauna nativa. Por lo anterior, se señala que el proyecto no generará un impacto significativo sobre la fauna debido a la diferencia de los niveles de ruido de fondo en los hábitat de relevancia ambiental.
f) El impacto generado por la utilización y/o manejo de productos químicos, residuos, así como cualesquiera otras sustancias que puedan afectar los recursos naturales renovables.	El proyecto no utilizará sustancias químicas que puedan afectar los recursos naturales renovables. En cuanto al manejo de residuos durante las fases de construcción y abandono, este se realizará mediante la implementación de bodegas de residuos. Durante la fase de operación será retirada por el contratista durante las mantenciones de los equipos. Todas las instalaciones asociadas a almacenamiento de residuos, tramitarán su funcionamiento ante la SEREMI de Salud y en el caso de la bodega de residuos peligrosos, se cumplirá con las disposiciones del D.S. 148/2003. Durante la fase de operación, considerando que el parque será operado en



	forma remota, sólo con presencia de personal durante las labores de mantención y limpieza de paneles, se le exigirá al personal contratista encargado, que cumpla con la reglamentación vigente y que destine los residuos generados en sitios de disposición final autorizados.
g) El impacto generado por el volumen o caudal de recursos hídricos a intervenir o explotar, así como el generado por el transvase de una cuenca o subcuenca hidrográfica a otra, incluyendo el generado por ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas y superficiales. La evaluación de dicho impacto deberá considerar siempre la magnitud de la alteración en: g.1. Cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas fósiles. g.2. Cuerpos o cursos de aguas en que se generen fluctuaciones de niveles. g.3. Vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas. g.4. Áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales. g.5. La superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse.	En el informe de recaracterización del suelo, presentado en el Anexo A2 de la Adenda complementaria, se señala que en las calicatas C1, C5 y C6 la napa subterránea afloró antes del metro de profundidad, el sector de estas calicatas se ubica cercano al canal artificial Palermo, donde se habilitarán principalmente los caminos internos, y la superficie que será intervenida por el hincado de pilotes es menor. Por lo anterior, se considera que el proyecto no generará un impacto significativo en las aguas subterráneas, ni generará fluctuaciones de nivel de éstas. Respecto de las aguas superficiales el proyecto no tendrá interacción con el estero Cholgahue ni el canal de regadío, cercanos al área de influencia del proyecto. Por otra parte, en el área del proyecto no existen vegas y/o bofedales que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas, áreas o zonas de humedales, estuarios y turberas que pudieren ser afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales o modificación de la superficie o volumen de un glaciar susceptible de modificarse. Por lo anterior, se considera que el proyecto no generará un impacto significativo en los recursos hídricos del área de influencia.
h) Los impactos que pueda generar la introducción de especies exóticas al territorio nacional o en áreas, zonas o ecosistemas determinados.	El Proyecto no contempla la introducción de especies exóticas de ningún tipo.

6.3 *Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos*

Tabla 6.3. Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos	
Impacto ambiental	Afectación a la calidad de vida y costumbres de los grupos humanos del área de influencia.
Existencia de grupos humanos en el área de influencia	El titular presenta en el Anexo J de la DIA el informe “Estudio de Medio Humano”, en donde se señala que, el área de influencia del proyecto, corresponde a un sector de origen rural, en consecuencia, existe escasa población, específicamente se trata del sector denominado como loteo “Cholguahue”. Existen unas viviendas aledañas al proyecto cuya existencia solo se atribuye hace un par de años. En el área se verificó la presencia de alrededor de 10 casas donde varias de esas, además, son de



	uso recreativo.
Reasentamiento de comunidades humanas	Dada las características del proyecto, no se realizará reasentamiento de comunidades humanas.
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, en consideración a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del SEIA:	
a) La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.	Para fundar y evaluar si el Proyecto generará los efectos considerados en el presente literal, se realizó un levantamiento del Medio Humano, el cual se presentó en el Anexo J de la DIA y se amplió y complementó en Adenda. De acuerdo a los resultados del levantamiento del medio humano y lo evaluado por los órganos competentes, se concluyó que: El Proyecto no interviene, no usa y no restringe el acceso de los habitantes del área de influencia a los recursos naturales utilizados como sustento económico o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. La implementación del proyecto se desarrollará al interior de un predio con marcado uso forestal e industrial. No existen expresiones tradicionales relevantes que se desarrollen en los terrenos inmediatos al proyecto. Hablamos de un sector donde no se aprecia un acervo cultural de origen autóctono o que pertenezca a pueblos originarios. No existe recolección de plantas ni arbustos con fines espirituales en sectores inmediatos a los predios del proyecto y los eventuales usos medicinales que pudiesen realizarse, se desarrollan al interior de cada uno de los mismos predios donde residen las familias. De acuerdo a lo anterior es posible concluir que el Proyecto no interviene, usa o restringe al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural.
b) La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.	Todos los vehículos que transitarán por la ruta 5 hacia el emplazamiento del proyecto son camiones de más de dos ejes, los cuales suman 161 viajes durante los 6 meses de la fase del proyecto. Esto indica que el aporte en esta fase es de un 1,2% al flujo actual de vehículos de este tipo. Para los vehículos que tienen origen en Los Ángeles, se estima sobre el parque automotriz del año 2018. El mayor aporte lo realizaría la tipología camión de 2 ejes, ya que el parque actual es de 57 vehículos, aportando en un 0,79% esta fase del proyecto. Le sigue el camión más de 2 ejes con un 0,31%, remolque con un 0,07%, y finalmente Autos y Camioneta aportando con un 0,03%. Durante la fase de operación se indica que el uso vehicular corresponderá a 0,032 vehículos al día, siendo un valor discriminante al flujo vehicular actual en la zona de estudio.



	En consecuencia, no significaría un aporte sustancial al tránsito vehicular ni constituye una fuente de congestión vehicular, o generar cortes o desvíos de tránsito.
c) La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica.	De acuerdo al Estudio de Medio Humano, en el área de influencia no existe infraestructura social como colegios, consultorios o iglesias. Se trata de un área muy acotada propia del sector agroindustrial. En consideración a lo presentado se indica que, las partes, obras o acciones del Proyecto no generan alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica.
d) La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios, que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo.	La materialización del proyecto no significará una dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios de los habitantes del área de influencia. Al mismo tiempo, el proyecto no afecta los sentimientos de arraigo o la cohesión social de los grupos humanos analizados en este estudio. Por lo anterior, se indica que el proyecto no generará un impacto significativo en la calidad de vida relacionado con lo señalado en este literal.
Para los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, además de las circunstancias señaladas precedentemente, se considerará la duración y/o magnitud de la alteración en sus formas de organización social particular.	Se indica que en las entrevistas realizadas y en las consultas con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena-CONADI (además de fuentes secundarias como consultas con vecinos, representantes de organizaciones, etc.) no se identificó la presencia de comunidades indígenas en el Área de Influencia o la práctica de expresiones culturales propias de los pueblos indígenas reconocidos en la Ley 19.253, ni tampoco la existencia de Áreas de Desarrollo Indígenas. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que a más de 5 km aproximadamente del área de influencia existe una comunidad Peuman Hue Mapu. Al respecto, la CONADI, señala en su Ord. N° 360 de fecha 14 de septiembre 2020, señala que: <i>“Contrastada la información entregada por el Titular, con aquella a disposición de esta Corporación, se verifica que de acuerdo al Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas, de la comuna de Los Angeles, en el área donde se encuentra emplazado el proyecto, no existen organizaciones indígena (comunidades o asociaciones indígenas), que pudieran ser afectadas por parte, obras o la ejecución del proyecto. El titular, descarta que al interior del área de influencia existan GHPPI que pudieran ser afectados con el proyecto en evaluación, lo cual es concordante con el lugar de emplazamiento de éste. Por lo expuesto, este órgano de administración del Estado, se pronuncia sin observaciones, pues el titular ha proporcionado los antecedentes necesarios para justificar la inexistencia de susceptibilidad de afectación sobre GHPPI.”</i>

6.4 Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2151409374>

Tabla 6.4. Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar	
Impacto ambiental	No aplica.
Existencia de poblaciones protegidas	Se indica que en las entrevistas realizadas y en las consultas con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena-CONADI (además de fuentes secundarias como consultas con vecinos, representantes de organizaciones, etc.) no se identificó la presencia de comunidades indígenas en el Área de Influencia o la práctica de expresiones culturales propias de los pueblos indígenas reconocidos en la Ley 19.253, ni tampoco la existencia de Áreas de Desarrollo Indígenas. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que a más de 5 km aproximadamente del área de influencia existe una comunidad Peuman Hue Mapu. Al respecto, la CONADI, señala en su Ord. N° 360 de fecha 14 de septiembre 2020, señala que: 5. <i>“Contrastada la información entregada por el Titular, con aquella a disposición de esta Corporación, se verifica que de acuerdo al Registro de Comunidades y Asociaciones indígenas, de la comuna de Los Ángeles, en el área donde se encuentra emplazado el proyecto, no existen organizaciones indígena (comunidades o asociaciones indígenas), que pudieran ser afectadas por parte, obras o la ejecución del proyecto. El titular, descarta que al interior del área de influencia existan GHPPI que pudieran ser afectados con el proyecto en evaluación, lo cual es concordante con el lugar de emplazamiento de éste.</i> 6. <i>Por lo expuesto, este órgano de administración del Estado, se pronuncia sin observaciones, pues el titular ha proporcionado los antecedentes necesarios para justificar la inexistencia de susceptibilidad de afectación sobre GHPPI.”</i>
Existencia de recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor ambiental	No existe en el área de influencia recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y zona con valor ambiental protegidos por algún acto administrativo por la autoridad competente

6.5 Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona

Tabla 6.5. Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona	
Impacto ambiental	No aplica.
Existencia de valor turístico	De acuerdo al Estudio “Caracterización Ambiental de Turismo” presentado en el Anexo K de la DIA, el área de influencia no posee atributos naturales que le otorguen valor paisajístico ni turístico para efectos del SEIA según sus definiciones. A mayor abundamiento, la Dirección Regional de Turismo de la



Existencia de valor paisajístico	Región del Biobío, en su ORD. N° 303 de fecha 14 de septiembre de 2020, se señala que “(...) <i>En base a la revisión del documento citado anteriormente, este órgano de administración del Estado se pronuncia conforme sobre la Declaración de Impacto Ambiental antes mencionada.</i> ”
----------------------------------	--

6.6 Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural

Tabla 6.6. Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural	
Impacto ambiental	Susceptibilidad de afectación a sitios pertenecientes al patrimonio cultural
Existencia de monumentos sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.	De acuerdo a lo señalado en el informe “Línea de Base Patrimonial Natural-Paleontología”, presentado en el Anexo II de la Adenda, se concluye que <i>“el área del Proyecto no se registraron hallazgos paleontológicos en superficie, sin embargo, debido a las características litológicas sedimentarias de la unidad geológica expuesta, estos depósitos tienen la posibilidad de albergar hallazgos paleontológicos. Es por esto que se le asigna un potencial paleontológico susceptible (bajo a medio) para el área de influencia del Proyecto.”</i>
De justificarse que en el área o espacio geográfico no existe patrimonio cultural, se descarta de plano la generación o presencia de una alteración de dicho patrimonio.	
Los siguientes antecedentes justifican que el proyecto o actividad no genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural, en consideración a lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento del SEIA:	
a) La magnitud en que se remueva, destruya, excave, traslade, deteriore, intervenga o se modifique en forma permanente algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N°17.288.	Las partes, obras y/o acciones del proyecto no modificarán Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley N°17.288.
b) La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena.	En relación al componente arqueológico, se presentó en el Anexo I de la DIA el informe “Inspección Arqueológica”, en donde se concluye que “La inspección pedestre realizada en el predio de aproximadamente unas 15,88 hectáreas destinado a la construcción del Proyecto Fotovoltaico Santa Pamela en Los Ángeles, no reflejó la existencia de vestigios arqueológicos sean ellos de carácter históricos o prehistóricos.” Respecto de la componente paleontología, se señala que, de acuerdo a lo señalado en el informe “Línea de Base Patrimonial Natural-Paleontología”, presentado en el Anexo II de la Adenda, se concluye que <i>“el área del Proyecto no se registraron hallazgos paleontológicos en superficie, sin embargo, debido a las características litológicas sedimentarias de la unidad geológica expuesta, estos depósitos tienen la posibilidad de albergar hallazgos paleontológicos. Es por esto que se le asigna</i>



	<i>un potencial paleontológico susceptible (bajo a medio) para el área de influencia del Proyecto.”</i> Respecto de lo anterior, y dada la potencialidad paleontológica, que eventualmente pudiera llegar a evidenciarse un hallazgo, no detectado en la caracterización del área de influencia de este componente, el titular realizará las acciones solicitadas por el Consejo de Monumentos Nacionales, que permitan dar cumplimiento a la Ley 17.288 en caso de hallazgos no previstos. Al respecto el Consejo de Monumentos Nacionales, mediante su ORD. N° 1487 de fecha 06 de abril de 2021 señala que “<i>este órgano de administración del Estado se pronuncia conforme sobre la Adenda antes mencionada</i>” Por lo anterior, se concluye que el proyecto no generará una alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
c) La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano, derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente a los grupos humanos indígenas.	En el lugar de emplazamiento del proyecto no se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano. Lo cual fue corroborado por la CONADI, señala en su Ord. N° 360 de fecha 14 de septiembre 2020, detallado precedentemente.

7 OTRAS CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS O CRITERIOS RELEVANTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

No aplica.

8 MEDIDAS RELEVANTES DE LOS PLANES DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS

8.1 Plan de prevención de contingencias y emergencias

Las medidas o acciones relevantes del plan de prevención de contingencias y emergencias son las siguientes:

8.1.1 Riesgo o contingencia Sismos

Tabla 8.1.1. Riesgo o contingencia: Sismos.	
Riesgo o contingencia:	Sismo
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción, Fase de Operación y Fase de Cierre.
Emplazamiento, parte, obras o acción asociada	Todas las obras del proyecto.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia:	<u>Descripción</u> – Todas las obras del Proyecto cumplirán con normativa de construcción asociada a diseños antisísmicos.



	– Se deberán conocer con antelación las áreas de seguridad. – Se mantendrán rutas señalizadas de escape y seguridad. – Se mantendrán botiquín de primeros auxilios. – Durante un sismo: el personal seguirá las acciones iniciadas en Plan de prevención de contingencia y emergencias de riesgos laborales de la empresa. – Posterior a un sismo: ○ Se evaluarán daños a edificaciones y se tomarán las medidas de emergencia en caso necesario. ○ Se demarcarán zonas que pudiesen ser riesgo para la población o la integridad del activo. <u>Objetivo</u> – Establecer los protocolos en caso de sismos para el Parque Fotovoltaico de Santa Pamela. <u>Lugar de implementación</u> – Parque Fotovoltaico Santa Pamela. <u>Oportunidad</u> – Se implementará desde la fase de faena. <u>Indicadores de cumplimiento:</u> – Registro de mantención
Forma de control y seguimiento	Se dispondrá de una bitácora digital donde se indicará en caso de ocurrir un incidente de estas características.



Acciones o medidas a implementar para controlar la emergencia:	<u>Descripción</u> En caso de un evento de sismo, el supervisor de acuerdo a su capacitación y experiencia determinará si procede la detención del Parque Fotovoltaico, junto con el corte de transmisión eléctrica. Las acciones a seguir que considerarán el Supervisor y el personal que se encuentre en la planta son: • Mantener la calma. • Ubicarse en una zona segura protegida de cualquier elemento que pueda caer y dañar a las personas. • Verificar la cantidad de trabajadores en la zona segura. Una vez terminado el evento se evaluarán los daños y se tomarán las siguientes medidas: • Detener la transmisión de energía eléctrica; • Inspeccionar e identificar las estructuras dañadas; y • Reparar o reemplazar las estructuras dañadas. Recursos Técnicos: <table border="1" data-bbox="553 737 1419 1346"> <thead> <tr> <th>Evento</th><th>Recursos</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emergencias médicas.</td><td> • Equipo para atención de primeros auxilios. </td></tr> <tr> <td>Comunicación.</td><td> • Equipos celulares/radio. </td></tr> <tr> <td>Sistema de extinción y control de incendio.</td><td> • Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas. </td></tr> <tr> <td>Control de derrames.</td><td> • Elementos de protección personal • Palas. • Escobillones. • Arena. • Baldes. • Contenedores adecuados. • Cintas de peligro • Cargador frontal (En caso de ser necesario se podrá coordinar el servicio). </td></tr> </tbody> </table> <u>Objetivo</u> – Establecer protocolos en caso de incendios en el Parque Fotovoltaico Santa Pamela. <u>Lugar de implementación</u> – Parque fotovoltaico Santa Pamela. <u>Oportunidad</u> – Se implementará desde el inicio de faena. <u>Indicador de cumplimiento</u> – Bitácora digital	Evento	Recursos	Emergencias médicas.	• Equipo para atención de primeros auxilios.	Comunicación.	• Equipos celulares/radio.	Sistema de extinción y control de incendio.	• Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas.	Control de derrames.	• Elementos de protección personal • Palas. • Escobillones. • Arena. • Baldes. • Contenedores adecuados. • Cintas de peligro • Cargador frontal (En caso de ser necesario se podrá coordinar el servicio).
Evento	Recursos										
Emergencias médicas.	• Equipo para atención de primeros auxilios.										
Comunicación.	• Equipos celulares/radio.										
Sistema de extinción y control de incendio.	• Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas.										
Control de derrames.	• Elementos de protección personal • Palas. • Escobillones. • Arena. • Baldes. • Contenedores adecuados. • Cintas de peligro • Cargador frontal (En caso de ser necesario se podrá coordinar el servicio).										
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Ante la ocurrencia de una emergencia de carácter ambiental se dará aviso a la SMA a través Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, dentro de un plazo de 24 horas ocurrido el evento que se está informando.										
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo B2. Actualización Contingencia y Emergencia Adenda Complementaria.										



8.1.2 Riesgo o contingencia Incendio en Parque Fotovoltaico

Tabla 8.1.2. Riesgo o contingencia de Incendios en Parque Fotovoltaico							
Riesgo o contingencia	Incendio en Parque Fotovoltaico						
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción, Fase de Operación y Fase de Cierre. <table border="1"> <tr> <td>Fase de construcción</td><td> • Trabajo con maquinaria que por sus características pudiesen generar chispas en el roce con otros materiales. • Fumar en lugares no permitidos, como donde se almacenen sustancias combustibles. • Disposición inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras • Derrames de líquidos inflamables. • Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. • Acumulación inadecuada de residuos sólidos. </td></tr> <tr> <td>Fase de operación</td><td> • Falla en los equipos eléctricos (cableado, centros de transformación e inversión, cabinas de media tensión, arreglos de módulos, etc.) • Fumar en sectores no habilitados en el interior del área de Proyecto. </td></tr> <tr> <td>Fase de abandono</td><td> • Desconexiones deficientes. • Trabajo con maquinaria que por sus características pudiesen generar chispas en el roce con otros materiales. • Fumar en lugares no permitidos, como donde se almacenen sustancias combustibles. • Disposición inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras • Derrames de líquidos inflamables. • Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. • Acumulación inadecuada de residuos sólidos. </td></tr> </table>	Fase de construcción	• Trabajo con maquinaria que por sus características pudiesen generar chispas en el roce con otros materiales. • Fumar en lugares no permitidos, como donde se almacenen sustancias combustibles. • Disposición inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras • Derrames de líquidos inflamables. • Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. • Acumulación inadecuada de residuos sólidos.	Fase de operación	• Falla en los equipos eléctricos (cableado, centros de transformación e inversión, cabinas de media tensión, arreglos de módulos, etc.) • Fumar en sectores no habilitados en el interior del área de Proyecto.	Fase de abandono	• Desconexiones deficientes. • Trabajo con maquinaria que por sus características pudiesen generar chispas en el roce con otros materiales. • Fumar en lugares no permitidos, como donde se almacenen sustancias combustibles. • Disposición inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras • Derrames de líquidos inflamables. • Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. • Acumulación inadecuada de residuos sólidos.
Fase de construcción	• Trabajo con maquinaria que por sus características pudiesen generar chispas en el roce con otros materiales. • Fumar en lugares no permitidos, como donde se almacenen sustancias combustibles. • Disposición inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras • Derrames de líquidos inflamables. • Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. • Acumulación inadecuada de residuos sólidos.						
Fase de operación	• Falla en los equipos eléctricos (cableado, centros de transformación e inversión, cabinas de media tensión, arreglos de módulos, etc.) • Fumar en sectores no habilitados en el interior del área de Proyecto.						
Fase de abandono	• Desconexiones deficientes. • Trabajo con maquinaria que por sus características pudiesen generar chispas en el roce con otros materiales. • Fumar en lugares no permitidos, como donde se almacenen sustancias combustibles. • Disposición inadecuada de desechos de aceites, trapos y basuras • Derrames de líquidos inflamables. • Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. • Acumulación inadecuada de residuos sólidos.						
Emplazamiento, parte, obra o acción asociada	Todas las obras del proyecto.						
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	<u>Descripción</u> I. Sistemas de extinción: – La ubicación de los extintores será en todo momento de fácil acceso y claramente identificados y libres de obstáculos y se tendrán los números de emergencia de fácil acceso. Así mismo, los extintores deberán ser sometidos a revisión, control y mantención preventiva según normas chilenas oficiales. II. Medidas preventivas al personal: – Se ejecutarán capacitaciones al personal, orientadas en el manejo de extintores. – Se dispondrá de planes evacuación indicando punto de encuentro y rutas de evacuación, para los cuales ejecutarán de manera simulacros con el personal. – Se informará del plan de contingencia al cuerpo de bomberos						



Tabla 8.1.2. Riesgo o contingencia de Incendios en Parque Fotovoltaico

	relacionados con incendios en sectores despoblados de Los Ángeles. III. Medidas preventivas en faena: Acompañando a lo anterior, se contemplan las siguientes medidas de prevención de incendios: – Todo lugar de trabajo, faena, obra e instalación deberán estar en condiciones óptimas de orden y limpieza. – En todos los lugares de trabajo, faenas e instalaciones se dispondrá de los elementos mínimos para combatir fuegos pequeños, de acuerdo a las exigencias establecidas por la autoridad competente. – Los elementos para combatir los incendios deberán ubicarse en sitios de fácil acceso y contar con identificación clara. – Inspección permanente de los lugares de trabajo, faenas e instalaciones con el objetivo de detectar peligros. – Se mantendrán resguardadas las sustancias inflamables, en lugares que no revistan riesgo de combustión. – Se prohibirá encender fogatas, fumar o realizar cualquier otra acción que represente riesgo de incendio. – El estacionamiento y uso de maquinarias y vehículos se realizará en sectores definidos para ello, quedando prohibido estacionarse en sectores que presenten vegetación seca. – En la instalación de operación se contará con la información mínima para ser utilizada por los bomberos (Área del proyecto, contacto representante legal o encargo proyecto, cantidad de paneles, sistema eléctrico entre otros). – Sistemas fotovoltaicos deben ser señalado y etiquetados de manera clara. Los conductores activos deben estar etiquetados cada cierto tramo. – Debe contar con un interruptor de corte de las series de los módulos y este interruptor debe poder accionarse de forma remota. IV. Medidas preventivas Internas para Incendios Forestales: – Se realizará el apoyo con letreros distribuidos en el Parque Fotovoltaico, que incluye la restricción de encender fogatas, fumar o realizar cualquier otra acción que represente riesgo de incendio. – La mantención de la Faja de Servidumbre a lo largo de la línea contempla el desbroce y limpieza de la misma, esto se ejecutará con una frecuencia anual privilegiando las épocas de menor lluvia y previo a los periodos de mayor temperatura. – Se programará la mantención en el interior del Parque Fotovoltaico desbrozando y eliminando el crecimiento excesivo de malezas. La eliminación del desecho vegetal será retirado y dispuestos en lugares de acopio transitorio, para luego ser dispuesto en lugar de disposición final autorizado para la recepción de este tipo de desecho. – Se retirarán todos los elementos combustibles como madera, leña y otros que hayan quedado del despeje de la vegetación en el área de las faenas, a sectores de acopio específicamente individualizados para estos fines. – En el caso, que sea necesario realizar labores que puedan generar
--	--



Tabla 8.1.2. Riesgo o contingencia de Incendios en Parque Fotovoltaico	
	calor o chispa en el interior del Parque Fotovoltaico, se elaboran procedimientos específicos de trabajo de acuerdo a la labor a ejecutar. V. Medidas preventivas externas para Incendios Forestales: – Se implementará, una Faja cortacombustible de 6 metros por todo el perímetro del Parque Fotovoltaico, el cual contará con una mantención anual, en los periodos de menos precipitaciones. – Se contará con un cerco perimetral, el cual contará con letreros que a lo largo de dicho cerco indicando las medidas de prevención de incendios forestales. – Todos los elementos combustibles que sean generados productos del despeje y desbroce serán acopiados específicamente individualizados para estos fines. <u>Objetivo</u> – Establecer los protocolos a seguir en caso de incendio en el Parque Fotovoltaico Santa Pamela. <u>Lugar de implementación</u> – Parque fotovoltaico Santa Pamela. <u>Indicadores de cumplimiento</u> – Capacitación general sobre uso de extintores. – Registro de Inspección permanente de los lugares de trabajo, faenas e instalaciones con el objetivo de detectar peligros. – Plan de emergencia con su registro de simulacro.
Forma de control y seguimiento	– Se dispondrá de una bitácora digital donde se indicará en caso de ocurrir un incidente de estas características. – Respaldo recepción por parte del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles del Plan de Emergencia y Contingencia.
Acciones o medidas a implementar para controlar la emergencia	<u>Descripción</u> <u>Riesgos de incendios en las instalaciones:</u> El personal que detecte un incendio deberá dar inmediato aviso al supervisor, el cual deberá dar inicio al siguiente procedimiento: a) Evaluar la magnitud del incendio y la factibilidad del control del incendio tomando en cuenta los equipos de control disponibles, el grado de avance del siniestro y los elementos inflamados. b) En caso de requerir la presencia de Bomberos o CONAF, el Supervisor solicitará su presencia, y deberá realizar las coordinaciones necesarias para que el acceso a la empresa sea expedito. c) Dará orden de evacuar el área a todo el personal, esperando el ingreso de bomberos, a los cuales se les deberá proporcionar toda la información necesaria. d) Se iniciará el combate del siniestro mediante equipos de extinción de incendios disponibles. e) Si la presencia de humo disminuye la capacidad para respirar y desplazarse, se deberá en lo posible, mojar un trapo u otro similar y colocárselo en la cabeza, de tal manera que cubra el área de la boca y nariz. f) Si una persona estuviera envuelta en llamas, lo primero que ésta debe hacer es arrojar al suelo y uno de sus compañeros deberá



Tabla 8.1.2. Riesgo o contingencia de Incendios en Parque Fotovoltaico							
	envolverlo en una frazada u otro similar e ir presionando para extinguir las llamas, de no contar con ninguno de estos utensilios deberá rodar por el suelo. Una de las primeras recomendaciones que se le debe entregar, consiste en que no debe correr, debido a que esto sólo aumentaría las llamas. <table border="1"> <tr> <td>Emergencias médicas.</td><td> - Equipo para atención de primeros auxilios. </td></tr> <tr> <td>Comunicación.</td><td> - Equipos celulares. </td></tr> <tr> <td>Sistema de extinción y control de incendio.</td><td> - Red contra incendios: - Extintores - Arena. - Palas. </td></tr> </table> g) Los líquidos generados productos del control de incendios deben ser recolectados para su posterior disposición final h) Los residuos generados serán tratados de acuerdo a su naturaleza. i) El Supervisor será el encargado de entregar la información oficial del siniestro a servicios externos como Bomberos, Autoridad Sanitaria, Carabineros o Periodistas. Bajo su supervisión se activarán las alertas de acuerdo a la naturaleza del fuego mediante una alarma. Recursos Técnicos: <u>Objetivo</u> - Establecer protocolos en caso de incendios en el Parque fotovoltaico Santa Pamela. <u>Lugar de implementación</u> - Parque fotovoltaico Santa Pamela. <u>Oportunidad</u> - En caso de requerir la presencia de Bomberos, CONAF o empresas especializadas, se dará aviso a la SMA de la activación del plan. <u>Indicador de cumplimiento</u> - Bitácora digital	Emergencias médicas.	Equipo para atención de primeros auxilios.	Comunicación.	Equipos celulares.	Sistema de extinción y control de incendio.	- Red contra incendios: - Extintores - Arena. - Palas.
Emergencias médicas.	Equipo para atención de primeros auxilios.						
Comunicación.	Equipos celulares.						
Sistema de extinción y control de incendio.	- Red contra incendios: - Extintores - Arena. - Palas.						
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de emergencias	Ante la ocurrencia de una emergencia de carácter ambiental se dará aviso a la SMA a través Sistemas Electrónico de Seguimiento Ambiental, dentro de un plazo de 24 horas ocurrido el evento que se está informando.						
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo B2. Actualización Contingencia y Emergencia Adenda Complementaria						

8.1.3 Riesgo o contingencia Accidentes de tránsito (personas y fauna)

Tabla 8.1.3. Riesgo o contingencia: Accidentes de Tránsito (personas y fauna)	
Riesgo o contingencia	Accidente de tránsito (personas y faunas).
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción, Fase de Operación y Fase de Cierre.



Emplazamiento, parte, obras o acción asociada.	Caminos internos
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia:	<u>Descripción</u> I. Personas – Todo personal que realice actividades de movimiento de vehículos cumplirán con la capacitación de manejo a la defensiva y cuatro por cuatro de ser necesario. – Colocar la señalización en sitios claves y visibles a los usuarios de la vía. – Colocar señales que indiquen salida y entrada de vehículos de carga a las vías principales o secundarias. – Señalizar el sentido de todas las vías internas. – Se debe cumplir cuidadosamente las normas de seguridad. – Usar elementos de protección personal adecuadas a cada tipo de vehículo. – Instalación de advertencia (carteles o señaléticas) en los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes. – Utilizar rutas de viaje y medios seguros de acceso. – Señalización clara que comunique al personal y a la comunidad al tipo de riesgo al que se exponen. – Se instruirá a la empresa contratista que, en el área del proyecto, los vehículos livianos transitarán a una velocidad máxima de 60 km/h. Para el caso de vehículos pesados, la velocidad máxima exigida será de 30 km/h. II. Fauna – Se realizarán charlas de capacitación a todo el personal en cuanto a la fauna presente en la zona. – Se prohibirá la dispersión de basura doméstica que atraiga a animales silvestres, domésticos y vectores al lugar del Proyecto. – Se instalarán letreros informativos de fauna en instalación de faena Parque Fotovoltaico. – En caso de avistamiento de animales en las vías o cercanos a ella, el conductor empleará el aviso sonoro (bocina) para ahuyentarla. – Cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna dentro del área del Proyecto bajo una circunstancia potencial de riesgo (de acuerdo con información entregada en capacitación y/o inducción) deberá indicar al encargado ambiental (quien se contactará con un Centro de Rescate Validado por el SAG en la región correspondiente) en qué circunstancias se encuentra el ejemplar(es) (lugar y condiciones del entorno). De acuerdo con esto el encargado ambiental deberá analizar si la situación en la que se encuentra el individuo es de riesgo o no. – Se instruirá a la empresa contratista que, en el área del Proyecto, los vehículos livianos transitarán a una velocidad máxima de 60 km/h. Para el caso de vehículos pesados, la velocidad máxima exigida será de 30 km/h. <u>Objetivo</u> – Establecer las medidas de control y buenas prácticas de conducción



	para prevenir accidentes con vehículos motorizados. <u>Lugar de implementación</u> – Parque fotovoltaico Santa Pamela. <u>Oportunidad</u> – Se implementará desde la instalación de faena. <u>Indicadores de cumplimiento</u> – Registro de capacitación al personal. – Set fotográfico con señalización instalada. – Registro de implementación de equipos y señaléticas
Forma de control y seguimiento	– Señalética que indique límite máximo de velocidad – Registro de capacitaciones a trabajadores. – Registro y documentación de implementación de equipos y señalética. – Registros de personal de contratistas con capacitación en manejo a la defensiva.
Acciones o medidas a implementar para controlar la emergencia:	<u>Descripción:</u> Para las personas: – Se notificará al supervisor a cargo. – Se verificará el estado de conciencia de la persona. – Se solicitará la ayuda de equipos especializados en la atención de personas. – Para casos de mayor gravedad se deberá evitar el movimiento de la persona afectada, en caso de contar con equipos de inmovilización estos deben ser utilizados por personal capacitado. Verificar conciencia de la persona de manera constante hasta la llegada de los equipos especializados. Para animales: – En el caso que el animal se encuentre herido, se solicitará la asistencia de un especialista en atención de animales silvestres. – Posteriormente se informará a la SMA con copia al SAG de las acciones implementadas, detallando el incidente ocurrido. <u>Objetivo:</u> – Establecer los protocolos para el caso de un accidente de tránsito (personas y fauna). <u>Lugar de implementación:</u> – Parque fotovoltaico Santa Pamela. <u>Oportunidad:</u> – Se implementará desde el comienzo de la fase de construcción. <u>Indicador de cumplimiento:</u> – Registro bitácora digital en caso de incidente. – Informe de incidente, medidas de control implementados y resultados obtenidos.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de emergencias	Ante la ocurrencia de una emergencia de carácter ambiental se dará aviso a la SMA a través Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, dentro de un plazo de 24 horas ocurrido el evento que se está informando.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción	Anexo B2. Actualización de Contingencia y emergencias Adenda Complementaria



detallada	
-----------	--

8.1.4 Riesgo o contingencia: Derrame de residuos peligrosos

Tabla 8.1.4. Riesgo o contingencia: Derrame de residuos peligrosos.	
Riesgo o contingencia	Derrame de residuos peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de Construcción, Fase de Operación y Fase de Cierre.
Emplazamiento, parte, obras o acción asociada	Fase construcción: Almacenamiento de residuos de construcción. Fase de operación: Almacenamiento de residuos de mantención y propios de la operación. Fase cierre: Almacenamiento de residuos de desmantelamiento.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	<u>Descripción</u> Almacenamiento transitorio en bodega con características y acuerdo al D.S. N° 148/2004 del MINSAL. Posteriormente serán trasladados por empresa autorizada a sitio de disposición final autorizado. Los residuos peligrosos en operación, que se pueden generar en la planta serán manejados de forma segura y almacenados en contenedores debidamente identificados dentro de la bodega de residuos peligrosos, hasta su traslado a disposición final en lugar autorizado para dichos fines. Dicha bodega cuenta con las medidas de seguridad requeridas por la normativa. Se prohíbe el acopio de residuos peligroso en lugares no autorizados. Se prohibirá descargar aceites, lubricantes y combustibles al suelo. Acompañando lo anterior, se complementa con las siguientes medidas de prevención de derrames: – Capacitación al personal relacionado a la identificación de sustancias y residuos peligrosos. – Capacitación en el tema, al personal relacionado con el manejo de manejo de sustancias y residuos peligrosos y sobre procedimientos de respuesta ante emergencias de derrame. – Se realizarán inspecciones visuales para la verificación de la correcta utilización de los sitios de almacenamiento, y manejo de sustancias y residuos peligrosos. – El transporte de sustancias y residuos peligrosos se realizará de acuerdo a las características de casa sustancia o residuo. – La carga y descarga de combustibles y/o sustancias peligrosas se realizará en áreas previamente definidas y demarcadas. – Se suspenderá cualquier tarea que genere partículas incandescentes en el área cercana a la carga y descarga. – Tanto en el lugar de carga y descarga como en el área de almacenamiento se contará con elementos de contingencia para evitar derrames. – La bodega de residuos peligrosos posee piso continuo e impermeable de acuerdo a lo exigido por la norma aplicable, lo cual fue señalado en la DIA. Aplica similares características a la bodega de sustancias peligrosas. <u>Objetivo</u> – Establecer el manejo de los residuos peligrosos y la disposición transitoria y final en las distintas etapas del proyecto.



Tabla 8.1.4. Riesgo o contingencia: Derrame de residuos peligrosos.							
	<u>Lugar de Implementación</u> – Bodega de residuos peligrosos y lugares de operación de mantención. <u>Oportunidad</u> – Las medidas se encontrarán disponibles desde la instalación de faenas. <u>Indicadores de cumplimiento</u> – Capacitación en el tema, al personal relacionado con el manejo de manejo de sustancias y residuos peligrosos y sobre procedimientos de respuesta ante emergencias de derrame.						
Forma de control y seguimiento	– Se dispondrá de una bitácora digital donde se indicará en caso de ocurrir un incidente de estas características.						
Acciones o medidas a implementar para controlar la emergencia:	<u>Descripción:</u> – Se avisará a supervisor o persona a cargo de las actividades. – Aislar el área del derrame/fuga inmediatamente. – Mantenga a las personas fuera del área. – Resguardar que el derrame no continúe su escurrimiento. – Luego de la contención se deberá realizar el trabajo de recoger los residuos derramados. – Recursos técnicos disponibles para la emergencia: <table border="1"> <tr> <td>Emergencias médicas.</td><td>• Equipo para atención de primeros auxilios.</td></tr> <tr> <td>Comunicación.</td><td>• Equipos celulares.</td></tr> <tr> <td>Sistema de extinción y control de incendio.</td><td> • Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas. </td></tr> </table> <u>Objetivo:</u> - Establecer protocolos a considerar en caso de detectar un derrame de residuos no peligrosos durante todas las etapas de construcción, operación y cierre. <u>Lugar de implementación:</u> – Bodega de residuos no peligrosos. <u>Oportunidad:</u> – Se implementará una vez iniciada la etapa de construcción y durante todas las fases. <u>Indicar de cumplimiento:</u> – Bitácora con fotografías.	Emergencias médicas.	• Equipo para atención de primeros auxilios.	Comunicación.	• Equipos celulares.	Sistema de extinción y control de incendio.	• Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas.
Emergencias médicas.	• Equipo para atención de primeros auxilios.						
Comunicación.	• Equipos celulares.						
Sistema de extinción y control de incendio.	• Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas.						
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de emergencias:	Ante la ocurrencia de una emergencia de carácter ambiental se dará aviso a la SMA a través Sistemas Electrónico de Seguimiento Ambiental, dentro de un plazo de 24 horas ocurrido el evento que se está informando.						
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo B2. Actualización Plan de Contingencia y Emergencia						

8.1.5 Riesgo o contingencia: Derrame de combustible



Tabla 8.1.5. Riesgo o contingencia: Derrame de Combustible	
Riesgo o contingencia	Derrame de Combustible.
Fase del Proyecto a la que aplica	Fase de construcción y Fase de Cierre.
Emplazamiento, parte, obras o acción asociada	Funcionamiento de maquinarias y equipos de construcción. Carga de combustible al grupo electrógeno.
Acciones o medidas a implementar para prevenir la contingencia	<u>Descripción</u> Carga de combustible directamente al grupo electrógeno. Antes de proceder a la descarga se deben verificar: – Durante la recepción y suministro de combustible, se pueden presentar accidentes que ocasionen derrames, por lo que los encargados de esta labor deben ser personas capacitadas en el manejo de combustibles. – La zona de recepción de combustible, y canaleta de recepción del combustible presentará una base compacta de algún material que no permita escurrimiento al suelo. – De manera inmediata se procederá a remover en su totalidad el combustible derramado. – En caso de presentarse el derrame de combustibles, por el volcamiento de un vehículo, se dará aviso al supervisor, quien dependiendo de la magnitud del daño instruirá las acciones correspondientes (contención en el lugar o llamado a equipo especializado). – En caso de derrame se realizarán acciones definidas en el literal c) del presente plan. – Vehículos y maquinarias serán cargados con diésel fuera de las instalaciones del proyecto, en lugar autorizado como abastecedor de combustible. – Controlado el evento se realizará una evaluación de los efectos sobre el suelo, para posteriormente restaurar el área afectada. – Señalética "Prohibido Fumar". <u>Objetivo</u> – Establecer los lineamientos de las medidas a seguir en caso de derrame de combustibles. <u>Plazos</u> – En la fase de construcción y cierre <u>Lugar de implementación</u> – Zona de Recepción de combustible. <u>Oportunidad</u> – La medida se encontrará disponible desde la instalación de faenas. <u>Indicador de cumplimiento</u> – Registro de Capacitación del personal en el manejo de residuos industriales no peligroso y sobre el plan de emergencia y contingencia. – Registro de mantención de las instalaciones. – Registro bitácora digital en caso de incidente.
Forma de control y seguimiento	Se dispondrá de una bitácora digital donde se indicará en caso de ocurrir un incidente de estas características.



Tabla 8.1.5. Riesgo o contingencia: Derrame de Combustible							
Acciones o medidas a implementar para controlar la emergencia:	<u>Descripción:</u> – Una vez que se detecte el derrame de combustibles, el personal deberá levantar la alerta al supervisor. – Aislar el área del derrame/fuga inmediatamente. – Mantenga a las personas fuera del área. – Manténgase alejado de las áreas bajas, con el viento por la espalda. – Ventile los espacios cerrados antes de entrar. – Para el derrame se necesita el Kit para el control de derrame. – Se deberá priorizar la contención para evitar que el derrame llegue a cuerpos de agua. – Luego de finalizada la emergencia, se debe desechar el combustible derramado, el método de contención y aquellos elementos de protección como residuos peligrosos. – Recursos técnicos disponibles: <u>Objetivo:</u> – Establecer los protocolos para contener el derrame de combustibles en las etapas de construcción y cierre en el Parque Fotovoltaico Santa Pamela. <u>Lugar de implementación:</u> – Sector implementado para la carga de combustible en la etapa de construcción y cierre. <u>Oportunidad:</u> – La implementación se ejecutará desde el comienzo de la etapa de <table border="1"> <tr> <td>Emergencias médicas.</td><td> • Equipo para atención de primeros auxilios. </td></tr> <tr> <td>Comunicación.</td><td> • Equipos celulares. </td></tr> <tr> <td>Sistema de extinción y control de incendio.</td><td> • Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas. </td></tr> </table> construcción. <u>Indicador de cumplimiento:</u> – Registro bitácora digital en caso de incidente. – Informe de incidente, medidas de control implementados y resultados de estos.	Emergencias médicas.	• Equipo para atención de primeros auxilios.	Comunicación.	• Equipos celulares.	Sistema de extinción y control de incendio.	• Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas.
Emergencias médicas.	• Equipo para atención de primeros auxilios.						
Comunicación.	• Equipos celulares.						
Sistema de extinción y control de incendio.	• Red contra incendios: • Extintores • Arena. • Palas.						
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan de emergencias:	Ante la ocurrencia de una emergencia de carácter ambiental se dará aviso a la SMA a través Sistema Electrónico de Seguimiento Ambiental, dentro de un plazo de 24 horas ocurrido el evento que se está informando.						
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Anexo B2. Actualización Plan de Contingencia y Emergencia Adenda Complementaria.						

9 NORMATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL APLICABLE

La normativa de carácter ambiental aplicable al proyecto y su forma de cumplimiento es la siguiente:



9.1 Normas relacionadas al emplazamiento del proyecto

9.1.1 Norma D.F.L. N° 458/1975 Aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcción. Artículo 55. Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Tabla 9.1.1. Norma D.F.L. N° 458/1975 Aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcción. Artículo 55. Ministerio de Vivienda y Urbanismo	
Componente/materia:	Ordenamiento territorial
Otros cuerpos legales	D.S. N° 47/1992. Ordenanza de Urbanismo y Construcción. Según lo dispuesto en los artículos 4.14.1, 4.14.3 y 4.14.5.
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Fase de construcción y operación
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	En la etapa de construcción se consideran las instalaciones temporales tales como oficinas 1 y 2, vestidor, comedor, bodegas de RESPEL, bodega de insumos generales, bodega de insumos. En la etapa de operación se consideran las instalaciones de oficina, bodega, estación transformadora, paneles solares.
Forma de cumplimiento	Aprobación ambiental y sectorial del PAS 160.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Informe favorable para la construcción (IFC). - Autorización sectorial del PAS160
Forma de control y seguimiento	No aplica

9.2 Normas relacionadas con las partes, obras, actividades o acciones, emisiones, residuos y sustancias peligrosas del proyecto

9.2.1 Norma D.S. N° 160/2008 Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Tabla 9.2.1. Norma D.S. N° 160/2008 Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.	
Materia o componente que regula	Combustible líquido.
Fase del proyecto a la que aplica	Fase de Construcción y operación
Parte, obra o acción asociada	El Proyecto contará con el almacenamiento de 1 m ³ de Diésel para los grupos generadores. Además, se considera el uso de aceites y lubricantes para las mantenciones.
Forma de cumplimiento	Se dará cumplimiento a las medidas de seguridad de transporte y almacenamiento establecidas en el presente Decreto. El almacenamiento de combustible se realiza en estanques diésel 1 m ³ .
Indicador que acredita su cumplimiento	- Certificado estanque de combustible. - Señaléticas de advertencias. - Sistema de contención de derrames.
Forma de control y seguimiento	- Mantención de registros actualizados.



9.2.2 Norma D. S. N° 4/2019 Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Los Ángeles. Ministerio de Medio Ambiente

Tabla 9.2.2. Norma D. S. N° 4/2019 Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Los Ángeles. Ministerio de Medio Ambiente																																																																																																
Materia o componente que regula	Aire- Emisiones atmosféricas.																																																																																															
Fase del proyecto a la que aplica	Todas las fases del proyecto (Construcción, operación y abandono).																																																																																															
Parte, obra o acción asociada	<u>Fase de construcción:</u> Las principales emisiones corresponderán a materia particulado y gases provenientes de actividades asociadas al movimiento de tierra y al tránsito de vehículos. <u>Fase de operación:</u> Las emisiones de material particulado o gases serán bajas, ya que estarán asociadas al tránsito de vehículos menores que transportarán al personal de mantenimiento. <u>Fase de cierre:</u> Las principales emisiones corresponderán a material particulado y gases provenientes de actividades asociadas al tránsito de vehículos y actividades de desmantelamiento.																																																																																															
Forma de cumplimiento	En el Anexo D1 de la Adenda, se actualizó el informe de emisiones para todas, las fases del proyecto, de acuerdo con las observaciones realizadas por la Seremi de Medio Ambiente en el proceso de evaluación ambiental. En la tabla siguiente se presenta un consolidado de la estimación de las emisiones por fases del proyecto, <table><tr><th colspan="10">Construcción</th></tr><tr><th rowspan="2">Total Emisión ton/año</th><th>CO</th><th>COV</th><th>CC</th><th>NOx</th><th>SOx</th><th>NH3</th><th>MP10</th><th>MP2,5</th><th>MP total</th></tr><tr><td>0,52</td><td>0,09</td><td>57,3</td><td>1,40</td><td>0,03</td><td>0,001</td><td>0,69</td><td>0,17</td><td>0,83</td></tr><tr><th colspan="10">Operación</th></tr><tr><th rowspan="2">Total Emisión ton/año</th><th>CO</th><th>COV</th><th>CC</th><th>NOx</th><th>SOx</th><th>NH3</th><th>MP10</th><th>MP2,5</th><th>MP total</th></tr><tr><td>0,013</td><td>0,002</td><td>9,879</td><td>0,101</td><td>2,97E-04</td><td>1,53E-04</td><td>0,03</td><td>0,007</td><td>0,037</td></tr><tr><th colspan="10">Abandono</th></tr><tr><th rowspan="2">Total Emisión ton/año</th><th>CO</th><th>COV</th><th>CC</th><th>NOx</th><th>SOx</th><th>NH3</th><th>MP10</th><th>MP2,5</th><th>MP total</th></tr><tr><td>0,19</td><td>0,04</td><td>27,5</td><td>0,66</td><td>0,02</td><td>7,38E-04</td><td>0,31</td><td>0,08</td><td>0,39</td></tr></table> De acuerdo a estos resultados se concluye que las emisiones de MP total no sobrepasan el límite de emisión de 1 ton/año establecido en el Artículo N°48 de este Decreto y, por tanto, no se deben compensar las emisiones.									Construcción										Total Emisión ton/año	CO	COV	CC	NOx	SOx	NH3	MP10	MP2,5	MP total	0,52	0,09	57,3	1,40	0,03	0,001	0,69	0,17	0,83	Operación										Total Emisión ton/año	CO	COV	CC	NOx	SOx	NH3	MP10	MP2,5	MP total	0,013	0,002	9,879	0,101	2,97E-04	1,53E-04	0,03	0,007	0,037	Abandono										Total Emisión ton/año	CO	COV	CC	NOx	SOx	NH3	MP10	MP2,5	MP total	0,19	0,04	27,5	0,66	0,02	7,38E-04	0,31	0,08	0,39
Construcción																																																																																																
Total Emisión ton/año	CO	COV	CC	NOx	SOx	NH3	MP10	MP2,5	MP total																																																																																							
	0,52	0,09	57,3	1,40	0,03	0,001	0,69	0,17	0,83																																																																																							
Operación																																																																																																
Total Emisión ton/año	CO	COV	CC	NOx	SOx	NH3	MP10	MP2,5	MP total																																																																																							
	0,013	0,002	9,879	0,101	2,97E-04	1,53E-04	0,03	0,007	0,037																																																																																							
Abandono																																																																																																
Total Emisión ton/año	CO	COV	CC	NOx	SOx	NH3	MP10	MP2,5	MP total																																																																																							
	0,19	0,04	27,5	0,66	0,02	7,38E-04	0,31	0,08	0,39																																																																																							
Indicador que acredita su cumplimiento	No aplica.																																																																																															
Forma de control y seguimiento	No aplica.																																																																																															

9.2.3 Norma D. S. N° 144/61 Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. Ministerio de Salud.

Tabla 9.2.3. Norma D.S. N°144/61, Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. Ministerio de Salud.	
Materia o componente que	Aire- Emisiones atmosféricas.



regula	
Otros cuerpos legales	Norma D.S. N°47/92, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) del Ministerio de Vivienda Urbanismo y Construcción. <i>Según lo señalado en su artículo 3.2.6 y 5.8.3.</i>
Fase del proyecto a la que aplica	Todas las fases del proyecto (Construcción, operación y abandono).
Parte, obra o acción asociada	Movimiento de tierra, transporte de equipos y maquinarias.
Forma de cumplimiento	Durante todas las fases del proyecto, se implementarán las siguientes medidas: - El transporte de materiales o residuos, que desprendan polvo, se realizará con la carga cubierta (encarpado) manteniendo una distancia mínima de 10 cm entre la superficie de la carga y la cubierta, además de humedecer la carga en caso de ser necesario. - Los vehículos contarán con mantenciones adecuadas y revisión técnica vigente. - Estará absolutamente prohibido generar fogatas, quemar maderas, basura u otros combustibles al interior de la obra. - Se exigirá a los contratistas y vehículos propios mantener los vehículos con revisión técnica y mantenciones al día, manteniendo el registro en obra. Para la fase de construcción, se tendrán las siguientes medidas de control para el control de material particulado: - Aplicación de solución de bischofita (o un supresor de polvo de similar eficiencia) en el camino de acceso al predio y en los caminos internos, - Humectación al interior del parque en caso de ser necesario, por lo que se mantendrá un registro periodo del estado de los caminos y de la aplicación del supresor de polvo. - Restricción de velocidad, en rutas no pavimentadas para contribuir a disminuir las emisiones de material particulado. - El material resultante del movimiento de tierra será acopiado al interior del área del proyecto, el cual será utilizado para nivelar el terreno. Dicho material se mantendrá cercado con malla rashel para disminuir la dispersión de polvo.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Registro fotográfico de camiones cubiertos para evitar generación de emisiones en todas las fases del Proyecto. - Contratos o servicios deben contar con registro de las revisiones técnicas y mantenciones de los vehículos y maquinaria utilizados a lo largo del desarrollo del proyecto. - Registro fotográfico de la aplicación de bisfochita y de la humectación.
Forma de control y seguimiento	Registros de los indicadores de cumplimiento disponibles en planta en caso de fiscalización

9.2.4 Norma D. S. N° 38/2011 Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. Ministerio de Medio Ambiente.

Tabla 9.2.4. Norma D. S. N° 38/2011 Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. Ministerio de Medio Ambiente.

Materia o componente que regula	Ruido.
---------------------------------	--------



Fase del proyecto a la que aplica	Todas las fases del proyecto (Construcción, Operación y abandono).																																																														
Parte, obra o acción asociada	- Preparación del terreno - Habilitación de caminos - Instalación de cerco - Montaje de estructuras y módulos - Tránsito y funcionamiento de maquinarias y vehículos al interior del emplazamiento - Operación de equipos y maquinaria																																																														
Forma de cumplimiento	En la Adenda, Anexo E1, se presenta una actualización del “Estudio de ruido”, donde se realizaron las proyecciones de los niveles de presión sonora en los receptores cercanos, para la fase de construcción, operación y cierre. A continuación, se presenta una tabla resumen del cumplimiento del D.S N° 38/2011 MMA para todas las fases del proyecto en horario diurno (no se evaluaron los niveles de ruido en horario nocturno dado que el proyecto en ninguna de sus fases generará ruido en este horario): <table><tr><th rowspan="2">Receptores</th><th colspan="3">NPC dB(A) Proyectado (*)</th><th rowspan="2">Niveles Máximos Permisibles</th><th rowspan="2">Evaluación según D.S 38 Diurno</th></tr><tr><th>Construcción</th><th>Operación</th><th>Cierre</th></tr><tr><td>R1</td><td>55,1</td><td>49,8</td><td>52,2</td><td>59</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R2</td><td>46,7</td><td>41,6</td><td>43,6</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R3</td><td>42,9</td><td>37,8</td><td>40,3</td><td>61</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R4</td><td>46,4</td><td>41,3</td><td>43,5</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R5</td><td>48,5</td><td>43,3</td><td>45,6</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R6</td><td>58,1</td><td>57,0</td><td>59,4</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R7</td><td>38,2</td><td>33,2</td><td>35,9</td><td>57</td><td>CUMPLE</td></tr><tr><td>R8</td><td>43,0</td><td>37,8</td><td>40,4</td><td>60</td><td>CUMPLE</td></tr></table> Se hace presente que, para la fase de construcción se debe considerar una medida de control en el receptor denominado como R6, que consistirá en una pantalla acústica perimetral, en una extensión total de 53 mts aproximadamente por una altura de 3,6 mts, con cierre de tipo OSB de 15 mm o superior, pudiendo ser cualquier material que posea una densidad superficial igual o superior al indicado, consiguiendo un Rw de hasta 23 con factor de incertidumbre de 4 dB. En las imágenes 15, 16, 17 del Estudio de Ruido referenciado anteriormente, se muestra el tipo y ubicación de la pantalla acústica que será utilizada.						Receptores	NPC dB(A) Proyectado (*)			Niveles Máximos Permisibles	Evaluación según D.S 38 Diurno	Construcción	Operación	Cierre	R1	55,1	49,8	52,2	59	CUMPLE	R2	46,7	41,6	43,6	60	CUMPLE	R3	42,9	37,8	40,3	61	CUMPLE	R4	46,4	41,3	43,5	60	CUMPLE	R5	48,5	43,3	45,6	60	CUMPLE	R6	58,1	57,0	59,4	60	CUMPLE	R7	38,2	33,2	35,9	57	CUMPLE	R8	43,0	37,8	40,4	60	CUMPLE
Receptores	NPC dB(A) Proyectado (*)			Niveles Máximos Permisibles	Evaluación según D.S 38 Diurno																																																										
	Construcción	Operación	Cierre																																																												
R1	55,1	49,8	52,2	59	CUMPLE																																																										
R2	46,7	41,6	43,6	60	CUMPLE																																																										
R3	42,9	37,8	40,3	61	CUMPLE																																																										
R4	46,4	41,3	43,5	60	CUMPLE																																																										
R5	48,5	43,3	45,6	60	CUMPLE																																																										
R6	58,1	57,0	59,4	60	CUMPLE																																																										
R7	38,2	33,2	35,9	57	CUMPLE																																																										
R8	43,0	37,8	40,4	60	CUMPLE																																																										
Indicador que acredita su cumplimiento	- Inspección visual y registro fotográfico con fecha de la implementación de la medida de control en el receptor denominado como R6. - Chequeo de mantenciones de maquinarias y equipos.																																																														
Forma de control y seguimiento	- Se mantendrán registros disponibles y actualizados formato digital y papel, en planta en caso de fiscalización.																																																														

9.2.5 Norma D. S. N° N°279/1983, Aprueba el Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión Interna. Ministerio de Salud

Tabla 9.2.5. Norma D. S. N°279/1983, Aprueba el Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión Interna. Ministerio de Salud



Materia o componente que regula	Aire- Emisiones atmosféricas.
Otros cuerpo legales	- Norma D.S. N°211/91, Establece Normas sobre Emisiones de Vehículos Motorizados Livianos, modificado por D.S 41/2019 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. - Norma D.S. N°54/1994, Establece normas de Emisión aplicables a vehículos motorizados medianos que indica, modificado por D.S 40/2020 “del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. - Norma D.S N° 55/1994 modificado por Decreto N°4/2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que establece Normas de emisión aplicables a vehículos motorizados pesados. - Norma D.S. N°4/1994, modificado por D.S. N°58/2003, Establece normas de emisión de contaminantes aplicables a los vehículos motorizados y fija los procedimientos para su control del MINTRATEL.
Fase del proyecto a la que aplica	Todas las fases del proyecto (Construcción, operación y abandono).
Parte, obra o acción asociada	El Proyecto considera el uso de vehículos motorizados livianos, medianos y pesados durante la fase de construcción, operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El titular dará cumplimiento a esta norma, verificando y registrando que la documentación de los vehículos este al día. Contará con su permiso de circulación y revisión técnica al día al igual que sus mantenciones. Los vehículos estarán inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados y portarán el sello autoadhesivo que certifiquen el cumplimiento de la norma.
Indicador que acredita su cumplimiento	Se realizarán los siguientes registros: - Registro de contrato con empresas, la cual debe incluir el permiso de circulación. - Registro o documento del estado y mantención de vehículos. - Registro de revisión técnica vigente.
Forma de control y seguimiento	- Registros en formato digital o papel actualizados, en planta en caso de fiscalización.

9.2.6 Norma D. S. N° 148/03, Aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud

Tabla 9.2.6. Norma D.S. N°148/03, Aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud.	
Componente/ Materia	Residuos Industriales Peligrosos.
Otros Cuerpos legales	- D.F.L. N°725 /1968, Código Sanitario. Ministerio de Salud Pública.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Todas las fases del proyecto (Construcción, Operación y abandono).
Parte, obra o acción a la que aplica	Durante las fases de construcción, los residuos peligrosos serán generados por las actividades propias de la construcción. Durante la fase de operación los residuos peligrosos serán generados por las actividades de mantención del proyecto.
Forma de cumplimiento	<u>Fase de Construcción:</u> Durante la fase de construcción para el almacenamiento de residuos peligrosos se contará con una bodega de capacidad útil de 9 m2 aproximadamente, en donde serán almacenados transitoriamente todos los residuos peligrosos.



	<u>Fase de Operación:</u> Durante la fase de operación, se contratará el servicio de mantención con el retiro de residuos peligroso en caso de generarse. Para el funcionamiento de estas bodegas, se tramitará la autorización sanitaria correspondiente, de modo que cumpla con las condiciones normadas exigibles del Decreto N° 148 del 2003, “Reglamento Sanitario Sobre Manejo De Residuos Peligrosos”. Las características de las bodegas se detallan acuerdo a lo indicado en Artículo N° 142 del RSEIA (Permiso Ambiental Sectorial 142).
Indicador que acredita su cumplimiento	- Autorización de bodegas RESPEL en la etapa de construcción y en operación.
Forma de control y seguimiento	- Declaración de residuos peligrosos en SIDREP de RETC.

9.2.7 Norma D. S. N° 43/15 Reglamento del Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. Ministerio de Salud.

Tabla 9.2.7. Norma D.S. N°43/15 Reglamento del Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. Ministerio de Salud	
Materia o componente que regula	Sustancias Peligrosas.
Fase del proyecto a la que aplica	Fase de construcción y operación.
Parte, obra o acción asociada	El Proyecto requiere la utilización de sustancias peligrosas para las actividades de construcción y operación. Estos serán almacenados en bodega que cumple con lo establecido en D.S. N° 43/2015.
Forma de cumplimiento	- El almacenamiento temporal de sustancias peligrosas (SUSPEL) durante la fase de construcción se realiza en bodega común de superficie total de 60 m². De igual forma se considera para la fase de operación una bodega de común, para el almacenamiento de sustancias peligrosas. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 43/2015. - Para el almacenaje de SUSPEL la bodega contemplará lo establecido en el presente Decreto: Contarán con techo, protección en el suelo, sistema de control de derrames, acceso controlado y contará con la señalización que indique el tipo de sustancias peligrosas que se almacena, mantendrá a la vista sus respectivas HDS y estará provisto con extintores compatibles con los productos almacenados, en cantidad y distribución. - El almacenamiento de los productos químicos, serán manejadas de acuerdo al párrafo a “Del Almacenamiento de Pequeñas cantidades” y del artículo 19 del D.S. N° 43/2015, del Ministerio de Salud, es decir que no se requerirá de la instalación de una bodega de sustancias peligrosas. Estas condiciones cumplirán con lo siguiente: • Las sustancias peligrosas podrán almacenarse sobre el piso o en estanterías de material liso no absorbente, en instalaciones que no estén destinadas al almacenamiento o que no constituyan una bodega, cuando su cantidad total no sea superior a 600 kg o L. • El lugar donde estén almacenadas las sustancias peligrosas deberá contar con un sistema de control de derrames, que puede consistir en materiales absorbentes o bandejas de contención. • Contar con un sistema manual de extinción de incendios, a base de extintores, compatibles con los productos almacenados, en que las



	cantidades, distribución, potencial de extinción y mantenimiento, entre otros aspectos, deberán estar de acuerdo con lo establecido en el decreto No 594 de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. • Se deberá contar con las hojas de datos de seguridad de cada una de las sustancias almacenadas a disposición de quienes las manejan.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Inspección visual y/o registro fotográfico de las condiciones de la bodega. - Especificaciones técnicas de las bodegas - Registro de sustancias almacenadas en stock, y sus HDS. - Presencia de un sistema de control de derrames. - Registro de extintores en buen estado
Forma de control y seguimiento	Registros disponibles en planta para fiscalización.

9.2.8 Norma D. S. N° 594 /1999, Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 18°, 19° y 20°. Ministerio de Salud

Tabla 9.2.8. Norma D.S. N° 594 /1999 Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 18°, 19° y 20°. Ministerio de Salud	
Componente/ Materia	Residuos sólidos asimilables a domiciliarios e industriales no peligrosos.
Fase del proyecto a la que aplica	Todas las fases del proyecto (Construcción, Operación y abandono).
Parte, obra o acción asociada	El Proyecto generará residuos sólidos domiciliarios o asimilable, y residuos industriales no peligrosos.
Forma de cumplimiento	Obtención de permiso para las instalaciones (PAS 140).
Indicador que acredita su cumplimiento	- Autorización Sanitaria de la instalación destinada al almacenamiento de residuos (PAS 140). - Registros (facturación) del retiro y disposición final de residuos sólidos en relleno sanitario autorizado.
Forma de control y seguimiento	- Declaración de SINADER (Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos) en Ventanilla única RETC.

9.2.9 Norma D. S. N° 594 /1999, Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 16°, 21°, 24°, 25° y 26°. Ministerio de Salud.

Tabla 9.2.9. Norma D.S. N°594/1999 Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 16°, 21°, 24°, 25° y 26°. Ministerio de Salud	
Componente/ Materia	Aguas Servidas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Fase de Construcción, operación y abandono.
Parte, obra o acción a la que aplica	Durante las etapas de construcción y operación del Proyecto, se producirán residuos líquidos de tipo domésticos, que corresponderán a las aguas servidas provenientes de los servicios higiénicos.
Forma de cumplimiento	Durante la fase de construcción y cierre, se considera la implementación de baños químicos en los frentes de trabajo.



	Para el caso de la fase de operación, cuando se ejecuten las actividades de mantenimiento, se dispondrán del número legal mínimo suficiente de baños químicos para atender al personal en terreno. El destino final de estos residuos será en una planta de tratamiento de aguas servidas o un sitio de disposición final con autorización sanitaria y ambiental.
Indicador que acredita su cumplimiento	<i>Fase de Construcción y operación:</i> - Contrato de arriendo de baños químicos. - Registro de mantención de baños químicos. - Registro de inspecciones de prevención de riesgos internas, para corroborar cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad de los trabajadores. - Registro de disposición final de las aguas servidas.
Forma de control y seguimiento	Registros de los medios de verificación disponibles para fiscalización

9.2.10 Norma: Resolución N° 610/1982. Prohíbe el uso de bifenilos policlorados (PCB) en equipos eléctricos. Ministerio del Interior; Superintendencia de servicios eléctricos y de gas.

Tabla 9.2.10. Norma: Resolución N° 610/1982. Prohíbe el uso de bifenilos policlorados (PCB) en equipos eléctricos. Ministerio del interior; superintendencia de servicios eléctricos y de gas.	
Materia o componente que regula	Insumos eléctricos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Fase de construcción.
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto considera el empleo de grupos electrógenos (generadores eléctricos) en su fase de construcción.
Forma de cumplimiento	El Proyecto no utilizará de manera alguna, bifenilos policlorados, cualquiera sea el equipo o la instalación eléctrica que se emplee.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Documentos del proveedor del equipo que certifiquen que el aceite está libre de PCB.
Forma de control y seguimiento	Documentación disponible para fiscalización

9.2.11 Norma: D.F.L N°850/97, Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 15.840, de 1964 y del D.F.L. N° 206, de 1960. Ministerio de Obras Públicas

Tabla 9.2.11. Norma D.F.L N°850/97 Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964, y del D.F.L N° 206/1960. Ministerio de Obras Públicas	
Materia o componente que regula	Vialidad y Transporte.
Fase del proyecto a la que aplica	Todas las fases del proyecto (construcción, operación y abandono).
Parte, obra o acción asociada	Durante la fase de construcción se realizará el traslado de materiales por caminos de uso público.
Forma de cumplimiento	Para el traslado de insumos, maquinaria, equipos, personal y material de excavación, el Proyecto considera la utilización de caminos públicos y de sus fajas fiscales existentes en el área, y en la zona del Proyecto.



	En el uso de los caminos públicos, se respetarán las directrices contenidas en esta norma. Durante todas las fases del proyecto, se implementarán las siguientes medidas: - Los camiones que transporten material de relleno u otros similares serán cubiertos con implementos que eviten la generación de residuos y escurrimiento (ej. lonas o carpetas cobertoras).
Indicador que acredita su cumplimiento	- Autorización de la Dirección de Vialidad en caso de ser necesario. - Registro fotográfico de camiones cubiertos para evitar generación de emisiones en todas las fases del Proyecto.
Forma de control y seguimiento	Registros disponibles y actualizados formato digital y papel, en caso de fiscalización.

9.3 Normas relacionadas con componentes ambientales (fauna, vegetación y flora, suelo, agua, patrimonio cultural)

9.3.1 Norma D.S. N° 366/1944 Reglamenta Explotación de Quillay y otras Especies Forestales. Ministerio de Tierras y Colonización

Tabla 9.3.1 Norma D.S. N° 366/1994. Reglamenta Explotación de Quillay y otras Especies Forestales. Ministerio de Tierras y Colonización	
Materia o componente que regula	Flora
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción
Parte, obra o acción asociada	Movimiento de tierra
Forma de cumplimiento	En el Anexo F1 de la Adenda, se presenta un kmz donde se identifican 9 individuos de la especie <i>Quillaja saponaria</i> que serán intervenidos por las partes, obras y/o acciones del proyecto. El titular señala en la Adenda que realizará como la medida de replantar en relación 5:1 (5 individuos replantados por 1 cortado) de <i>Quillaja saponaria</i> y se llevará a cabo en localidades cercanas al proyecto, o bien en el límite noreste-este del área de localización del PFV Santa Pamela. Se tramitará sectorialmente la solicitud de autorización, para efectuar corta, explotación o descepa de quillay al Servicio Agrícola Ganadero de la región del Biobío.
Indicador que acredita su cumplimiento	Autorización del SAG
Forma de control y seguimiento	Autorización del SAG disponible en caso de fiscalización. Plantación de quillay en proporción indicada asegurando el prendimiento de los individuos comprometidos.

9.3.2 Norma Ley N°17.288/1970 Ley sobre Monumentos Nacionales. Ministerio de Educación.

Tabla 9.3.2 Norma Ley N° 17.288/1970. Sobre Monumentos Nacionales. Ministerio de Educación	
Componente/materia:	Patrimonio arqueológico y cultural



Otros cuerpos legales	Reglamento de la Ley N° 17.288, Sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas
Fase del proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción
Parte, obra, acción, emisión, residuo o sustancias a la que aplica	Escarpe y movimiento de tierra
Forma de cumplimiento	El titular informará al Consejo de Monumentos Nacionales de cualquier hallazgo realizado, en cuyo caso se deberá actuar de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley y al artículo 23 del Reglamento de Excavaciones y/o prospecciones arqueológicas y paleontológicas. De manera de acreditar el cumplimiento de esta normativa, se realizarán las siguientes actividades: <u>Componente arqueológica:</u> 1) Charla de Inducción Arqueológica, previo al inicio del movimiento de tierra. Los trabajadores recibirán charla de inducción arqueológica, referida al componente arqueológico que se podría encontrar en el área y los procedimientos a seguir en caso de hallazgo. Dicha charla será dictada por un arqueólogo/a o licenciado/a en arqueología. 2) Se realizará un monitoreo a cargo de el/la arqueólogo/a, por cada frente de trabajo, durante las obras de limpieza, escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. En caso de efectuarse un hallazgo arqueológico o paleontológico durante las excavaciones del proyecto, se paralizará toda obra en el sector del hallazgo e informando de inmediato y por escrito al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). <u>Componente Paleontológica:</u> 1) Previo a la fase de construcción se realizarán charlas de inducción paleontológica a los trabajadores del proyecto y cada vez que se incorpore personal. 2) Confección de un protocolo en caso de hallazgos paleontológicos imprevistos el cual deberá ser expuesto durante las charlas de inducción, considerando lo indicado en el Artículo N°26 de la Ley de Monumentos Nacionales. 3) Se realizará monitoreo de frecuencia mensual que se implementarán durante las obras que impliquen excavaciones y/o movimiento de tierra.
Indicador que acredita su cumplimiento	<u>Componente arqueológico:</u> 1) Registro o lista de asistencia a Charla de Inducción Arqueológica 2) Informe de este monitoreo el que deberá incluir los siguientes antecedentes: a) Descripción de las actividades en todos los frentes de excavación del mes, con fecha. b) Descripción de matriz y materialidad encontrada (con profundidad) en cada obra de excavación.



	c) Plan mensual de trabajo de la constructora donde se especifique en libro de obras los días monitoreados por el/la arqueólogo/a. d) Planos y fotos (de alta resolución) de los distintos frentes de excavación y sus diferentes etapas de avances. e) Contenidos de las charlas de inducción efectuadas y la constancia de asistentes con la firma de cada trabajador/a. f) De evidenciarse restos arqueológicos, incorporar: - Ficha de registro arqueológico con fotografías panorámicas y específicas de los hallazgos (en alta resolución). - Descripción detallada del estado de conservación y si hubiera afectación por las obras del proyecto. - Medidas de protección y/o conservación implementadas. - Constancia de aviso del hallazgo al CMN, de acuerdo a lo establecido en el art. 26° de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. g) Efectuar el seguimiento del estado de conservación de las medidas de prevención a implementar si corresponden (cercado, señaléticas, etc.). h) El informe final de monitoreo debe dar cuenta de las actividades realizadas, y de haberse detectado sitios arqueológicos, incluir la información de rescate correspondiente. En estos casos se incluirá una revisión bibliográfica de la zona, el análisis (por tipo de materialidad) y la conservación de todos los materiales arqueológicos que se encuentren motivo de esta actividad. Se recuerda que para los rescates de hallazgos no previstos que aparezcan durante el monitoreo o en otra instancia, se deberá solicitar el permiso de intervención arqueológica, según el Artículo 7° del Reglamento de Excavación, establecida en la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. i) De recuperarse materiales arqueológicos, la propuesta de destinación definitiva de dichos bienes deberá ser indicada al momento de entregar el informe final del monitoreo e incluir un documento oficial de la institución museográfica aceptando la eventual destinación. Asimismo, se deben solventar los gastos de análisis, conservación y embalaje de las piezas, así como su traslado a la entidad receptora <u>Componente paleontológico:</u> 1) Informe de la realización de las charlas de inducción paleontológica, los que serán suscritos por el paleontólogo a cargo de las charlas con periodicidad semestral e incluirán registro fotográfico de las actividades, y las listas de asistencia firmadas para cada charla. 2) Informes del monitoreo paleontológico, remitidos semestralmente a la SMA, con copia al Consejo de Monumentos Nacionales, suscritos por un paleontólogo.
Forma de control y seguimiento	<u>Componente arqueológico</u> - Se remitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) el informe mensual de monitoreo elaborado por el/la arqueólogo/a en un plazo



	máximo de 15 días hábiles luego de terminado el mes.
	<u>Componente paleontológico:</u>
	- Se remitirá a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) el informe de las charlas de inducción paleontológica y el informe de monitoreo paleontológico, semestralmente a la SMA, con copia al Consejo de Monumentos Nacionales, suscritos por un paleontólogo.

10 PERMISOS Y PRONUNCIAMIENTO AMBIENTALES SECTORIALES

10.1 Permisos ambientales sectoriales de contenido únicamente ambiental

No aplica

10.2 Permisos ambientales sectoriales mixtos

Los permisos ambientales sectoriales mixtos aplicables al proyecto son los siguientes:

10.2.1 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase.

Tabla 10.2.1 Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase, o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase, según se establece en el artículo 140 del Reglamento del SEIA

Fase del proyecto a la cual corresponde	Fase de construcción, operación y cierre
Parte, obra o acción a la que aplica	Se considera la generación y almacenamiento temporal de residuos durante las distintas fases del proyecto.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No aplica.
Pronunciamento del órgano competente	ORD. N° 2520, 10 de septiembre de 2020, SEREMI de Salud Región del Biobío, donde señala que <i>“El titular da cumplimiento a los permisos ambientales sectoriales PAS 140, donde presenta proyecto para sitio de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos.”</i>

10.2.2 Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos.

Tabla **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** 10.2.2 Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos, según se establece en el artículo 142 del Reglamento del SEIA

Fase del proyecto a la cual corresponde	Fase de construcción, operación y cierre
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto contempla la construcción de un sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No aplica



Pronunciamento del órgano competente	ORD. N° 2520, 10 de septiembre de 2020, SEREMI de Salud, Región del Biobío, en donde señala en relación de este permiso que <i>“el titular entrega los antecedentes técnicos para su autorización sectorial del sitio de almacenamiento de residuos peligrosos, con una bodega tipo modular”</i> .
--------------------------------------	--

10.2.3 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso.

Tabla 10.2.3 Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso. según se establece en el artículo 146 del Reglamento del SEIA

Fase del proyecto a la cual corresponde	Fase de construcción.
Parte, obra o acción a la que aplica	Movimiento de tierra
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	El SAG indicó que sólo es aplicable este permiso para los anfibios, específicamente para el sapito de cuatro ojos, <i>Pleurodema thaul</i> .
Pronunciamento del órgano competente	ORD. N° 127/2021 de fecha 04 de febrero de 2021 emitido por el SAG, Región del Biobío, en donde se señala <i>“Para los anfibios (Pleurodema thaul) especie de baja movilidad a la cual le es aplica el compromiso voluntario de captura y relocalización, se indica que, el proyecto cumple con los requisitos técnicos para el otorgamiento del PAS 146, que corresponde a los señalados en la letra a (a1, a2, a3, a4, a5, a6 y a7) del Artículo 146 del D.S N° 40 de 2012, de competencia de este Servicio.”</i>

10.2.4 Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos

Tabla 10.2.4 Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos, según se establece en el artículo 160 del Reglamento del SEIA

Fase del proyecto a la cual corresponde	Fase de construcción y operación.
Parte, obra o acción a la que aplica	El Proyecto considera edificaciones tanto para la fase de construcción (instalación de faenas) como para la fase de operación (paneles solares, bodega y almacén).
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	
Pronunciamento del órgano competente	ORD. N°392 /2021 de fecha 31 de marzo de 2021, emitido por el SAG Región del Biobío, en donde señala que <i>“El proyecto cumple con los contenidos técnicos para el otorgamiento del PAS 160, que corresponden a los señalados en el literal b (b1, b2, b3 y b5) del</i>



Artículo 160 del D.S.40 del 2012, de competencia de este Servicio, referido a una superficie de emplazamiento de construcciones de 102.213,5 m² (145,5 m² de construcciones temporales y 102.068 m² de construcciones permanentes), superficie que incluye el emplazamiento de los paneles fotovoltaicos (102.000 m²).”

10.2.5 Pronunciamiento sobre la calificación de la instalación industrial o de bodegaje

No aplica.

11 COMPROMISOS AMBIENTALES VOLUNTARIOS, CONDICIONES O EXIGENCIAS

11.1 Compromiso ambiental voluntario

El Titular del proyecto ha propuesto los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

11.1.1 Compromiso ambiental voluntario “Plan de monitoreo de aves”

Tabla 11.1.1 Compromiso ambiental voluntario “ Plan de monitoreo de aves”	
Impacto asociado	Colisión de aves con la línea eléctrica aérea
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Observar eventuales rutas de vuelos y recorrer el área de la línea en búsqueda de eventuales cadáveres o carcasas. <u>Descripción:</u> Se realizará un monitoreo de avifauna. Este monitoreo considera registrar tanto los vuelos, como aves heridas o cadáveres o carcasas de aves. Para el caso del registro del vuelo desde cualquier punto que se observe un ave se anotará especie dirección y sentido de vuelo, hora, condición meteorológica y actividad eventual lo que será fotografiado para disponer de la evidencia para la elaboración de informes. En caso que se registren ejemplares heridos o muertos o carcasas se deberá llenar una ficha de registro (adjunta, incluyendo fotografías) que se enviará al SAG en un plazo máximo de 3 días o de inmediato si la situación lo amerita. La ficha deberá anexarse al informe bimensual correspondiente.




En caso de encontrar aves heridas, el titular se comunicará con el encargado provincial del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), para definir en conjunto los pasos a seguir, dependiendo de la especie y de su condición. En caso que se requiera y que el SAG autorice al titular, se trasladará al animal herido hacia la clínica para atención médico-veterinaria y/o centro de rehabilitación que el SAG indique o con quien se haya establecido convenio. El destino del animal (Zoológico, Centro de Rehabilitación) dependerá de las condiciones de salud y de la sugerencia de los organismos técnicos o será liberado en un ambiente equivalente en la misma comuna de origen.

El titular se hará responsable de todos los costos asociados al transporte, atención veterinaria y mantención en el centro de rehabilitación hasta la liberación del ave afectada. La fecha y lugar de liberación de las aves rehabilitadas será determinada por el SAG. A continuación, se presenta una ficha de registro de incidente de avifauna.

FICHA REGISTRO DE INCIDENTES AVIFAUNA (1 ficha por registro)					
(Plazo máximo de aviso al SAG: 3 días)					
Ficha N°	(correlativo)	Fecha	d/m/a	Hora	
Funcionario (nombre y apellidos)					
Si observó un incidente (ave herida, muerta o restos), completar la información, marcando con una cruz.					
Describir brevemente lo observado:		☐ Colisión con Línea		☐ Ave herida	
		☐ Colisión con Poste		☐ Ave muerta	
		☐ Electrocución		☐ Otro	
Si seleccionó "Otro", describir brevemente					
Especie (Fotografíe el animal con objeto graduado: pie de metro, regla)		En Ficha digital, incluir fotografías en otra hoja.			
Estado del animal	☐ Muerto sin signos de descomposición.		☐ Restos frescos dispersos		
	☐ Muerto con signos de descomposición		☐ Restos secos dispersos		
	☐ Muerto con signos de depredación		☐ Restos secos aislados		
Fecha o Período de ocurrencia de la colisión (estimado):					
Condiciones meteorológicas al momento del registro.		☐ Despejado - soleado		☐ Lluvia intensa	
		☐ Nublado - neblina		☐ Viento muy intenso	
		☐ Llovizna – lluvia suave		☐ Otro	
Si es "Otro", describir brevemente					
Ubicación del incidente (Indicar postes u obras más cercanas y su distancia en metros aprox.).		☐ Cable conductor	m	☐ Camino	m
		☐ Poste	m	☐	m
En caso de asistir funcionarios del SAG a efectuar el rescate de un ave herida, rellenar los siguientes campos.					
Fecha y hora del rescate					
Profesional del SAG contactado para el rescate					
Centro de rehabilitación receptor del ave					
Diagnóstico del ave					
Fecha de reinserción en los casos que se realice					
Observaciones adicionales (si son necesarias)					



	<u>Justificación:</u> Con este monitoreo
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> En la siguiente imagen se muestran los puntos de observación relativos y recorridos en búsqueda de aves heridas o muertas.  <u>Forma:</u> Será realizado por 2 personas, de tal manera de mantener visión constante de toda el área. <u>Oportunidad:</u> Se realizará un monitoreo mensual, durante 6 meses, de un día de duración, a ejecutar entre 1 hora antes del amanecer y dos horas después del anochecer según el horario de invierno o verano. Y en horario de tarde (14:00 – 16:00 hrs) en que vuelan menos las aves.
Indicador que acredite su cumplimiento	Informe bimensual con los resultados del monitoreo, con registro fotográfico
Forma de control y seguimiento	Envío de informe bimensual a la Superintendencia de Medio Ambiente y al SAG.

11.1.2 Compromiso ambiental voluntario “Restitución de especies exóticas”

Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario “Restitución de especies exóticas”	
Impacto asociado	Corta de especies exóticas.
Fase del proyecto a la que aplica	Construcción
Objetivo, descripción y justificación	Objetivo: Restituir las especies exóticas cortadas debido a la construcción de caminos y cercos perimetrales. Descripción: El titular establece la restitución en una relación 2:1, es decir, por cada dos individuos cortados uno a reponer. Justificación: Mantener y mejorar el predio con especies exóticas.
Lugar, forma y oportunidad de	Lugar: Las especies serán restituidas dentro del mismo predio.



implementación	Forma: Previo a la fase de construcción se tomarán registros (número de especies a corta y fotográfico), con la finalidad de establecer de forma exacta el número de especies que debe ser restituido. Oportunidad: Una vez terminada la fase de construcción del Proyecto y de acuerdo a la disposición de partes y obras se realizará restitución especies cortadas en relación a 2:1 dentro del predio, es decir, por cada dos individuos cortados uno a reponer.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro de compra y set fotográfico de las especies restituidas restitución y fotográfico al año de la realización de la actividad.
Forma de control y seguimiento	Se mantendrán en planta los registros de Registro de compra y set fotográfico.

11.2 Condiciones o exigencias

No aplica.

12 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

12.1 Participación ciudadana informada

La DIA del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Pamela fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 01 de septiembre de 2020 y en el diario La Tercera con misma fecha. La difusión radial se efectuó por medio de la radio Camila entre los días 02/09/2020 y 08/09/2020, según consta en el certificado de fecha 10 de septiembre de 2020 emitido por la misma radio.

Con fecha 15 de septiembre de 2020 se venció el plazo indicado en el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, para la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.

No se recibieron solicitudes de inicio de proceso de participación ciudadana según los requisitos previstos en la Ley N° 19.300.

13 RECOMENDACIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío recomienda **aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Fotovoltaico Santa Pamela**, basándose en que:

El proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable identificada en la sección 9 de este documento; cumple con los requisitos de otorgamiento de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales aplicables identificados en la sección 10 de este documento; no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de evaluar un Estudio de Impacto Ambiental; y el titular ha subsanado los errores, omisiones e inexactitudes planteados en el o los Informes Consolidados de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones.

El Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, recomienda aprobar íntegramente el presente ICE.



14 FICHAS PARA FINES DE FISCALIZACIÓN

Referencia art. 56 letra m) del Reglamento del SEIA	Tablas del ICE
a) Los antecedentes generales del proyecto o actividad, incluyendo la fecha estimada e indicación de la parte, obra u acción que establezca el inicio de cada una de sus fases, identificando aquella que constituye la gestión, acto o faena mínima del proyecto o actividad que dé cuenta del inicio de su ejecución, de modo sistemático y permanente, a objeto de verificar la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental. Asimismo, se deberá indicar si corresponde a una modificación de un proyecto o actividad existente, señalando las partes de las Resoluciones de Calificación Ambiental que se modifican con el proyecto o actividad en evaluación;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 2 “Antecedentes generales del proyecto” – Tabla 4.4 “Cronología de las fases del proyecto o actividad”
f) Los antecedentes que justifiquen que el proyecto o actividad no requiere de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 6.1 “Sobre la inexistencia de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos” – Tabla 6.2 “Sobre la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire” – Tabla 6.3 “Sobre la inexistencia de reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos” – Tabla 6.4 “Sobre la inexistencia de localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar” – Tabla 6.5 “Sobre la inexistencia de alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona” – Tabla 6.6 “Sobre la inexistencia de alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural”
g) Las medidas relevantes de los planes de contingencias y emergencias;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 8.1.1. Riesgo o contingencia: Sismos. – Tabla 8.1.2. Riesgo o contingencia de Incendios en Parque Fotovoltaico – Tabla 8.1.3. Riesgo o contingencia: Accidentes de Tránsito (personas y fauna)



	– Tabla 8.1.4. Riesgo o contingencia: Derrame de residuos peligrosos. – Tabla 8.1.5. Riesgo o contingencia: Derrame de Combustible
h) La forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 9.1.1. Norma D.F.L. N° 458/1975 Aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcción. Artículo 55. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. – Tabla 9.2.1. Norma D.S. N° 160/2008 Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. – Tabla 9.2.2. Norma D. S. N° 4/2019 Plan de Descontaminación Atmosférica para la Comuna de Los Ángeles. Ministerio de Medio Ambiente – Tabla 9.2.3. Norma D.S. N°144/61, Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. Ministerio de Salud. – Tabla 9.2.4. Norma D. S. N° 38/2011 Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica. Ministerio de Medio Ambiente. – Tabla 9.2.5. Norma D. S. N°279/1983, Aprueba el Reglamento para el Control de la Emisión de Contaminantes de Vehículos Motorizados de Combustión Interna. Ministerio de Salud. – Tabla 9.2.6. Norma D.S. N°148/03, Aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. Ministerio de Salud. – Tabla 9.2.7. Norma D.S. N°43/15 Reglamento del Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. Ministerio de Salud – Tabla 9.2.8. Norma D.S. N° 594 /1999 Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 18°, 19° y 20°. Ministerio de Salud – Tabla 9.2.9. Norma D.S. N°594/1999 Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Artículos 16°, 21°, 24°, 25° y 26°. Ministerio de Salud – Tabla 9.2.10. Norma: Resolución N° 610/1982. Prohíbe el uso de bifenilos policlorados (PCB) en equipos eléctricos. Ministerio del interior; superintendencia de servicios eléctricos y de gas. – Tabla 9.2.11. Norma D.F.L N°850/97 Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°15.840, de 1964, y del D.F.L N° 206/1960. Ministerio de Obras Públicas – Tabla 9.3.1 Norma D.S. N° 366/1994. Reglamenta Explotación de Quillay y otras Especies Forestales.



	Ministerio de Tierras y Colonización – Tabla 9.3.2 Norma Ley N° 17.288/1970. Sobre Monumentos Nacionales. Ministerio de Educación
j) Los compromisos ambientales voluntarios, condiciones o exigencias;	La información de la referencia se encuentra en las siguientes tablas de este documento: – Tabla 11.1.1 Compromiso ambiental voluntario “Plan de monitoreo de aves” – Tabla 11.1.2 Compromiso ambiental voluntario “Restitución de especies exóticas”

VSP

Silvana Suanes Araneda
Directora
Secretario/a Comisión de Evaluación
Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

